

Schlüter® - LIPROTEC

Képes árlista LT 26-A

Magyarország · Érvényes 2026. szeptember 1-jétől



2026



EGYSZERŰEN EGYEDI – Schlüter®-LIPROTEC

LED világítás és hidegburkolat – egy olyan kombináció, amiért egyre többen rajonganak. A Schlüter-LIPROTEC-nek köszönhetően különösen egyszerű a kerámia vagy természetes kő burkolatok egyedi kombinációjú világítás koncepciójának megvalósítása. A Schlüter-LIPROTEC-EASY és a Schlüter-LIPROTEC-PRO sorozatokkal olyan rendszereket kínálunk, amelyek figyelembe veszik a különböző előképzettséggel rendelkező kivitelezőket.

Amíg az EASY-sorozat, mint plug & play rendszer, csekély szakmai ismeretet igényel a fény-installációk kialakítása során, addig a PRO-sorozat inkább az olyan professzionális burkoló szakembereket célozza meg, akik nem riadnak vissza a kábelezési és világítás kialakítási feladatoktól. A CONTROL területen a két sorozat, a LIPROTEC-EASY és a LIPROTEC-PRO vezérlési technológiáját találja. A Schlüter-LIPROTEC-PLAN címszó alatt minden információ megtalálható, amelyre a professzionális (világítás) tervezőknek szüksége lehet ahhoz, hogy a LIPROTEC-kel megtervezzék és megvalósítsák a kiemelő megvilágításokat.

EASY

Egyedi fény-installációk kialakítása könnyedén – a kényelmes plug-in rendszerek valamint az egyszerű felszerelés teszik a plug & play-sorozatot mindentudóvá még akkor is, ha nem szakember dolgozik vele.

- Kényelmes plug-in rendszerek
- Egyszerű beépítés
- Azonnal használható
- Nagy választék
- Hálózati tápegységek 100 W-ig



PLAN

A PLAN területen a tervezők, építészek, világítási szakemberek és kivitelezők az összes műszaki információt egy pillanat alatt áttekinthetik. Ezzel a szaktudással szinte semmi sem szab határt a Schlüter-LIPROTEC-el végzett fény-installációk kialakításának.



PRO

Megvilágítás profiknak – a Schlüter-LIPROTEC PRO-sorozattal szinte bármilyen helyiséget fényoázissá varázsolhat.

- Egyedi fény-installációk
- Sokféleképpen kombinálható termékek
- Határtalan lehetőségek
- A profik választéka

- Műszaki részletek
- Kompakt termékáttekintés
- Anyagok és felületek
- Tervezési segédletek



CONTROL


Egyszerű fényvezérlés – A Schlüter LIPROTEC Bluetooth-vezérlők számos lehetőséget kínálnak az egyes fényforrások kényelmes működtetéséhez.

- EASY- és PRO-változatként
- Fehér és színes LED-es világítási megoldásokhoz
- Bevált Bluetooth®-technológiával
- Távvezérlőn, mobil terminálon vagy vezeték nélküli forgatógombon keresztül



ANNYIRA SOKOLDALÚ, MINT MAGA A FÉNY

Nyűgözze le ügyfeleit, alakítsa ki az életttereket a saját egyedi elképzeléseinek megfelelően és merüljön el a fény változatos sokszínűségében. Az ezen az oldalon megtalálható különböző alkalmazásokhoz tartozó megoldások EASY (plug & play készletek) vagy PRO (egyéniileg konfigurálható) változatai a jelen árlista mellékelt táblázatában találhatók.



A műszaki információk és tulajdonságok a PLAN részben találhatóak a 78. oldaltól.



			EASY	PRO
			Oldal	Oldal
1	FALFÜLKE			
	NLT – Falfülke LED-világítással, színes + fehér	SZETT	8	
	NLT-BR – Falfülke LED-világítással, színes + fehér, vezérléssel	SZETT	10	
2	FÉNYSÁV			
	LLPM – LED-modul, színes + fehér fény sor rögzítő lábbal	MODUL	12	
	LLP – LED-modul, színes fény sáv	MODUL	14	
	LLPE – LED-modul, színes fény sáv falsarok	MODUL	16	
	LL – Fénysáv, színes + fehér			22
	LLE – Fénysáv, színes + fehér Sarok			26
3	TUSOLÓ			
	LLPM – LED-modul, színes + fehér fény sor rögzítő lábbal	MODUL	12	
	LLP – LED-modul, színes fény sáv	MODUL	14	
	LLPE – LED-modul, színes fény sáv falsarok	MODUL	16	
	LL – Fénysáv, színes + fehér			22
	LLE – Fénysáv, színes + fehér Sarok			26
	WS – Falpanel megvilágítás, színes + fehér			30
	WSK – Falpanel megvilágítás kábelcsatornával, színes + fehér	SZETT		34/58
	WSQ – Falpanel-megvilágítás QUADEC lezárával, színes + fehér			38
4	FALPANEL			
	WS – Falpanel megvilágítás, színes + fehér			30
	WSK – Falpanel megvilágítás kábelcsatornával, színes + fehér	SZETT		34/58
	WSQ – Falpanel-megvilágítás QUADEC lezárával, színes + fehér			38
5	FÜRDŐKÁD			
	LLPM – LED-modul, színes + fehér fény sor rögzítő lábbal	MODUL	12	
	WS – Falpanel megvilágítás, színes + fehér			30
	WSK – Falpanel megvilágítás kábelcsatornával, színes + fehér	SZETT		34/58
6	LÉPCSŐ			
	PB – Lépcsőél megvilágítás, fehér	SZETT		42/60
7	SZEGÉLYLÉC			
	DESIGNBASE-QD – Lábazat-/szegélymegvilágítás, fehér			46
	VB – Szegélymegvilágítás, fehér			50
8	TÜKRÖR			
	LLPM – LED-modul, színes + fehér fény sor rögzítő lábbal	MODUL	12	
	LLP – LED-modul, színes fény sáv	MODUL	14	
	D – Tartóprofilok tükrökhöz, fehér	SZETT		54/62
	WS – Falpanel megvilágítás, színes + fehér			30
	WSK – Falpanel megvilágítás kábelcsatornával, színes + fehér	SZETT		34/58
9	FÉNYBOLTÍV			
	WS – Falpanel megvilágítás, színes + fehér			30
	WSK – Falpanel megvilágítás kábelcsatornával, színes + fehér	SZETT		34/58
	VB – Szegélymegvilágítás, fehér			50



EASY

A Schlüter-LIPROTEC-LLP/-LLPM/-LLPE termékek rugalmas, teljesen bevont LED-tömlőből készült LED-modulok, alumíniumból vagy V4A nemesacélból készült tartóprofilal, amelyek homogén fényszórást biztosítanak. A LED-modulok a fehér fénytartományban vagy a színes fénytartományban RGB+F 3000 K vagy 4900 K fix színhőmérséklettel választhatóak. Az utóbbi változat több mint 16 millió különböző színárnyalat, valamint 2500 K és 6500 K közötti színhőmérséklet beállítását teszi lehetővé.

A stabil tartóprofil fokozott környezeti behatásnak kitett területeken alkalmazható, 11 mm-es beépítési magasságtól. Falon és mennyezeten, valamint például a tusolóban is alkalmazható. A környezeti behatásoknak kevésbé kitett beltérekben a LED-modulok akár a padlózatba is beépíthetők. Védett kültéri alkalmazásra, valamint a medencék körüli területekre a Schlüter-LIPROTEC-LLPM-LED-modulokat ajánljuk szálcsiszolt nemesacélból készült V4A hordozó profilokkal.

A LED-modulok különböző hosszúságban kaphatók könnyen összedugható plug & play változatként. A LED-tömlőt a megjelölt vágási pontokon egyszerűen le lehet rövidíteni és a mellékelt zárókupakkészlet segítségével az IP-védettségnek megfelelően le lehet zárni. A LED-modulokat, a fény jellegétől függően, egy berendezésként össze lehet kötni kábeles összeköttetésekkel és Y kábellel. A tápegységeket és a LED-vezérlő komponenseket is dugaszolható plug & play változatban terveztük, ami megkönnyíti a telepítést. Az egyéb tartozékok, mint például a kábelcsatlakozók, elosztók és a vízszigetelő funkciójú fali üreget biztosító kötődobozok a Tartozékok területen találhatóak.



SZETTEK

		Oldal
NLT – Falfülke LED-világítással, színes + fehér	SZETT	8
NLT-BR – Falfülke LED-világítással, színes + fehér, vezérléssel	SZETT	10
LLPM – LED-modul, színes + fehér fénykor rögzítőléccel	MODUL	12
LLP – LED-modul, színes fénykor	MODUL	14
LLPE – LED-modul, színes fénykor falsarok	MODUL	16

TARTOZÉKOK

Véglezáró kupak, LED-cső	18
Hálózati tápegységek	18
Kábel / Elosztó	18/19
Adapter / Kötődoboz / Szerszám	19


JELMAGYARÁZAT

Magyarázatok a tulajdonságokhoz / Alkalmazási területekhez	107
--	-----

A LED-vezérlők a
CONTROL fejezetben
találhatók a 68. oldaltól.



A műszaki információk és
tulajdonságok a PLAN részben
találhatók a 78. oldaltól.



TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT LÁSD:
LIPROTEC.COM



Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT




A Schlüter-KERDI-BOARD-NLT termékek előre gyártott falfülke készletek KERDI-BOARD vízszigetelő építőlemezről LIPROTEC-LED-technikával kombinálva plug & play kivitelben. Megvilágított falfülkék és mindenféle fali lerakófelületek kialakítására szolgálnak. A Schlüter-KERDI vízszigetelő rendszerrel a falfülkék burkolható vízszigetelésként is kialakíthatók. A falfülkék különböző méretben és fényszínben állnak rendelkezésre. A téglalap alakú falfülkék választhatóan hosszú vagy rövid oldali megvilágítással kaphatók. A LED-modul választhatóan az elülső élre, középre vagy a csempézőndő hátfalra is felhelyezhető. A szállítási terjedelemben beletartozik az összes beszereléshez szükséges alkatrész, pl. a kábel-csatlakozó és hálózati tápegység, valamint a tömítőmandzsetta.

A külön megrendelendő Bluetooth-vezérlők a 68. oldaltól a CONTROL részben találhatók.

(Termék adatlap 12.2)

A falfülkék méretei



A készlet az alábbiakat tartalmazza



i
Bluetooth-vezérlések külön kaphatók!

A szimbólumok magyarázata a 107. oldalon található.



Falfülke készlet LED-világítással

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT

falfülke készlet LED-világítással


	B x H x T (mm)	Fényfajta	Cikkszám	€ / szett	PL (készlet)
A	305 x 305 x 89	meleg fehér	KB 12 NL TP1 AE 1	317,74	20
		semleges fehér	KB 12 NL TP1 AE 2	317,74	20
		RGB + fehér	KB 12 NL TP1 AE 9	357,45	20
B	305 x 508 x 89	meleg fehér	KB 12 NL TP2 AE 1	357,45	20
		semleges fehér	KB 12 NL TP2 AE 2	357,45	20
		RGB + fehér	KB 12 NL TP2 AE 9	397,17	20
C	305 x 711 x 89	meleg fehér	KB 12 NL TP3 AE 1	410,42	20
		semleges fehér	KB 12 NL TP3 AE 2	410,42	20
		RGB + fehér	KB 12 NL TP3 AE 9	450,12	20
D	508 x 305 x 89	meleg fehér	KB 12 NL TP4 AE 1	390,56	20
		semleges fehér	KB 12 NL TP4 AE 2	390,56	20
		RGB + fehér	KB 12 NL TP4 AE 9	410,42	20
E	711 x 305 x 89	meleg fehér	KB 12 NL TP5 AE 1	476,59	20
		semleges fehér	KB 12 NL TP5 AE 2	476,59	20
		RGB + fehér	KB 12 NL TP5 AE 9	496,46	20

Tudnivaló: A méret a belső fénysáv hosszát mutatja. Az első hosszadat a megvilágított hossz.


A szállítási terjedelemből tartozó LED-modulok műszaki adatai

NLT 9 (RGB+F)		NLT 1 (meleg fehér)		NLT 2 (semleges fehér)	
LED méretek (B x H)	17 x 14,5 mm	LED méretek (B x H)	12 x 10,5 mm	LED méretek (B x H)	12 x 10,5 mm
Névleges teljesítmény (W/db.)	lásd a táblázatot a 80. oldalon	Névleges teljesítmény (W/db.)	lásd a táblázatot a 80. oldalon	Névleges teljesítmény (W/db.)	lásd a táblázatot a 80. oldalon
LED-ek száma (db./m)	112	LED-ek száma (db./m)	280	LED-ek száma (db./m)	280
Színhőmérséklet (Kelvin)	RGB+F (2700 K)	Színhőmérséklet (Kelvin)	3000 K	Színhőmérséklet (Kelvin)	4900 K
CRI	90	CRI	92	CRI	92
Mellékelt hálózati tápegység	230 V, 15 W	Mellékelt hálózati tápegység	230 V, 15 W	Mellékelt hálózati tápegység	230 V, 15 W
Mellékelt kábel	3 m	Mellékelt kábel	3 m	Mellékelt kábel	3 m

Alkalmazási területek



i
A Schlüter-SHELF-N pontosan illeszkedő polcokat kínál az A, B és C falfülke készletekhez. A kiviteli változatok és anyagminőségek a Schlüter®-PROFILOK és -RENDSZEREK árlistában találhatók.



Tudnivaló:

A Schlüter-LIPROTEC világítás tökéletes összehangolásához a megfelelő vezérlőrendszert a CONTROL területen, a tápegységeket és a szerelési anyagokat pedig a „Tartozékok” alatt találja meg.



Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR



A Schlüter-KERDI-BOARD-NLT-BR termékek előregyártott, Bluetooth vagy rádiós vevővel felszerelt KERDI-BOARD-ból készült falfülke készletek, RGB+F LIPROTEC-LED technikával, plug & play kivitelben. A különböző fényszínek a mellékelt távirányítóval vagy egy erre alkalmas, Bluetooth-képes okostelefonnal vagy táblagéppel választhatók ki. Megvilágított falfülkék és mindenféle fali lerakófelületek kialakítására szolgálnak. A Schlüter-KERDI vízszigetelő rendszerrel a falfülkék burkolható vízszigetelésként is kialakíthatóak.

A falfülkék különböző méretekben állnak rendelkezésre. A téglalap alakú falfülkék választhatóan hosszú vagy rövid oldali megvilágítással kaphatók. Az RGB+F LED-modult választhatóan az előlő peremre, középre vagy a csempézendő hátfalra is fel lehet helyezni. A szállítási terjedelemben beletartozik az összes beszereléshez szükséges alkatrész, pl. a kábelcsatlakozó, a hálózati tápegység, a LIPROTEC-PEBR 4 Bluetooth-vezérlés, valamint a tömítőmandzsetta. A kényelmesebb kezelés biztosítása érdekében a helyszínen szereljen fel egy villanykapcsolót. (Termék adatlap 12.2)



A készlet az alábbiakat tartalmazza



Tudnivaló: A különböző falfülke-változatokat a 8. oldalon találja.



A szimbólumok magyarázata a 107. oldalon található.



Falfülke készletek LED-megvilágítással és vezérléssel

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR

falfülke készletek LED-megvilágítással és vezérléssel

	B x H x T (mm)	Fényfajta	Cikkszám	€ / szett	PL (készlet)
A	305 x 305 x 89	RGB + fehér	KB 12 NL TP1 AE 9 BR	589,14	20
B	305 x 508 x 89	RGB + fehér	KB 12 NL TP2 AE 9 BR	628,85	20
C	305 x 711 x 89	RGB + fehér	KB 12 NL TP3 AE 9 BR	681,81	20
D	508 x 305 x 89	RGB + fehér	KB 12 NL TP4 AE 9 BR	642,09	20
E	711 x 305 x 89	RGB + fehér	KB 12 NL TP5 AE 9 BR	728,13	20

Tudnivaló: A méret a belső fénysáv hosszát mutatja. Az első hosszadat a megvilágított hossz.

A szállítási terjedelemből tartozó LED-modul műszaki adatai

NLT 9 BR (RGB+F)	
LED méretek (B x H)	17 x 14,5 mm
Névleges teljesítmény (W/db.)	lásd a táblázatot a 80. oldalon
LED-ek száma (db./m)	112
Színhőmérséklet (Kelvin)	RGB+F (2700 K)
CRI	90
Mellékelt hálózati tápegység	230 V, 15 W
Mellékelt kábel	3 m

i

A Schlüter-KERDI-BOARD-NLT / NLT-BR termékünkkel kapcsolatos részletes műszaki információk a 80/81. oldalán találhatók.

A szállítási terjedelemből tartozó Bluetooth-vezérlés műszaki adatai

LT PEBR 4	
Átviteli szabványos vevőkészülék/távirányító	Bluetooth-/rádiós
Max. hatótávolság	10 m
Bemenő feszültség	24 V, DC
Max. teljes terhelés a LIPROTEC rendszerben	90 W
LED-sáv max. hossza	6 m
Védettségi fokozat	IP 63
Környezeti hőmérséklet	-20 °C – +50 °C

i

A Schlüter-SHELF-N pontosan illeszkedő polcokat kínál az A, B és C falfülke készletekhez. A kiviteli változatok és anyagminőségek a Schlüter®-PROFILOK és -RENDSZEREK árlistájában találhatók.



Tudnivaló:

Schlüter-LIPROTEC-ERP rádiós forgókapcsolónk opcionális tartozékként kapható a 73. oldalon található CONTROL fejezetben.



Schlüter®-LIPROTEC-LLPM



A Schlüter-LIPROTEC-LLPM termékek rugalmas, teljesen bevont LED-tömlőből készült dugós csatlakozóval ellátott LED-modulok, alumíniumból vagy V4A nemesacélból készült, trapéz alakú lyukakkal stancolt rögzítőszárakkal rendelkező tartóprofilal, amelyek homogén fényterjesztést biztosítanak. A LED-modulok a fehér fénytartományban vagy a színes fénytartományban RGB+F 3000 K vagy 4900 K fix színhőmérséklettel választhatóak. Az utóbbi változat több mint 16 millió különböző színárnyalat valamint 2500 K és 6500 K közötti színhőmérséklet beállítását teszi lehetővé. A fehér LED-modul 11 mm-es beépítési magassággal kapható, ami lehetővé teszi annak a csempefelületéhez illeszkedő, csempe vastagságú beépítését.

(Termék adatlap 15.8)

LED-modul MF / SF

alumínium




LED-modul RGB+F

alumínium



szálcsiszolt nemesacél (V4A)



szálcsiszolt nemesacél (V4A)



i
Bluetooth-vezérlések
külön kaphatók!

Tudnivaló: A készlet tartalmazza a LED-tömlő rövidítéséhez szükséges zárókupakot a szigetelőanyaggal együtt.

Az RGB+F változatnál a LED-tömlő a profilal szemben kb. 3 mm-rel előrébb kinyúlik.

A privát célokra használt területeken lévő padlóban történő alkalmazásra csak a fehér fényű LED-modulok alkalmasak.

A szállítási terjedelemben tartozó LED-modulok műszaki adatai

LLPM 9 (RGB+F)		LLPM 1 (meleg fehér)		LLPM 2 (semleges fehér)	
LED méretek (B x H)	17 x 14,5 mm	LED méretek (B x H)	12 x 10,5 mm	LED méretek (B x H)	12 x 10,5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	15	Névleges teljesítmény (W/m)	5	Névleges teljesítmény (W/m)	5
LED-ek száma (db./m)	112	LED-ek száma (db./m)	280	LED-ek száma (db./m)	280
Színhőmérséklet (Kelvin)	RGB+F (2700 K)	Színhőmérséklet (Kelvin)	3000 K	Színhőmérséklet (Kelvin)	4900 K
CRI	90	CRI	92	CRI	92

Megrövidíthető 62,5 milliméterenként

Megrövidíthető 25 milliméterenként

Megrövidíthető 25 milliméterenként

Az egymáshoz csatlakoztatható LED-modulok max. hossza a LIPROTEC-EASY rendszerben: RGB+F = 6 m, fehér = 18 m

Végzáró kupak

A Schlüter-LIPROTEC-LLPM/EK termékek a LED-plug & play készletek tökéletes lezárására szolgáló zárókupakok.

Jobbos vagy balos kivitelként is alkalmazhatóak. A tartófület a csemperagasztóba kell beágyazni.

Schlüter®-LIPROTEC-LLPM/EK

zárókupak alumínium, matt, eloxált

B (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
12	EK/LLP 110 AE 12	5,69	50
15	EK/LLP 110 AE 15	5,69	50

Schlüter®-LIPROTEC-LLPM/EK

zárókupak szálcsiszolt nemesacél (V4A)

B (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
12	EK/LLP 110 V4A 12	5,69	50
15	EK/LLP 110 V4A 15	5,69	50

Tudnivaló: B = 12 mm (LED-modul fehér) / B = 15 mm (LED-modul RGB+F)

A szimbólumok magyarázata a 107. oldalon található.



LED-modul | fénysáv rögzítőlábbal *alumínium*

Schlüter®-LIPROTEC-LLPM

LED-modul, alumínium

Anyag	L (cm)	Fényfajta	Cikkszám	€ / m	P (db)
alumínium	50	meleg fehér	LLP 110 AE 1/50	206,82	10
		semleges fehér	LLP 110 AE 2/50	206,82	10
		RGB + fehér	LLP 110 AE 9/50	232,67	10
	100	meleg fehér	LLP 110 AE 1/100	180,96	10
		semleges fehér	LLP 110 AE 2/100	180,96	10
		RGB + fehér	LLP 110 AE 9/100	206,82	10
	200	meleg fehér	LLP 110 AE 1/200	148,65	10
		semleges fehér	LLP 110 AE 2/200	148,65	10
		RGB + fehér	LLP 110 AE 9/200	174,50	10
	250	meleg fehér	LLP 110 AE 1	135,73	10
		semleges fehér	LLP 110 AE 2	135,73	10
		RGB + fehér	LLP 110 AE 9	161,59	10

Pontos hosszak: 50,5 cm, 100,2 cm, 200 cm és 250 cm



LED-modul | fénysáv rögzítőlábbal *szálcsiszolt nemesacél (V4A)*


Schlüter®-LIPROTEC-LLPM

LED-modul, szálcsiszolt nemesacél (V4A)

Anyag	L (cm)	Fényfajta	Cikkszám	€ / m	P (db)
nemesacél (V4A)	50	meleg fehér	LLP 110 V4A 1/50	232,49	10
		semleges fehér	LLP 110 V4A 2/50	232,49	10
		RGB + fehér	LLP 110 V4A 9/50	259,05	10
	100	meleg fehér	LLP 110 V4A 1/100	205,91	10
		semleges fehér	LLP 110 V4A 2/100	205,91	10
		RGB + fehér	LLP 110 V4A 9/100	232,49	10
	200	meleg fehér	LLP 110 V4A 1/200	172,71	10
		semleges fehér	LLP 110 V4A 2/200	172,71	10
		RGB + fehér	LLP 110 V4A 9/200	199,28	10
	250	meleg fehér	LLP 110 V4A 1	159,43	10
		semleges fehér	LLP 110 V4A 2	159,43	10
		RGB + fehér	LLP 110 V4A 9	185,99	10

Pontos hosszak: 50,5 cm, 100,2 cm, 200 cm és 250 cm

Alkalmazási területek





Schlüter®-LIPROTEC-LLP



A Schlüter-LIPROTEC-LLP termékek rugalmas, teljesen bevont LED-tömlőből készült LED-modulok, alumíniumból készült U-alakú tartóprofilal, amelyek homogén fényszórást biztosítanak. A LED-modulokkal az RGB+F fénytartományban, több mint 16 millió különböző színárnyalatú valamint 2500 K és 6500 K közötti színhőmérsékletű színes fénysáv hozható létre. A tartóprofil lehetővé teszi a síkba illeszkedő beépítést, 17 mm-es beépítési magasság mellett.

(Termék adatlap 15.8)

LED-modul RGB+F

alumínium



Tudnivaló: A készlet tartalmazza a LED-tömlő rövidítéséhez szükséges zárókupakot a szigetelőanyaggal együtt.

A szállítási terjedelemből tartozó LED-modulok műszaki adatai

LLP 9 (RGB+F)

LED méretek (B x H)	17 x 14,5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	15
LED-ek száma (db./m)	112
Színhőmérséklet (Kelvin)	RGB+F (2700 K)
CRI	90

Megrövidíthető 62,5 milliméterenként

Az egymáshoz csatlakoztatható LED-modulok max. hossza a LIPROTEC-EASY rendszerben: 6 m

Végzáró kupak



Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK

zárókupak alumínium, matt, eloxált,
közvetett megvilágítás

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
17	EK / LT WS I AE 20	16,74	50

A szimbólumok magyarázata a 107. oldalon található.



LED-modul | fénysáv alumínium



Schlüter®-LIPROTEC-LLP

LED-modul, alumínium

Anyag	L (cm)	Fényfajta	Cikkszám	€ / m	P (db)
alumínium	50	RGB + fehér	LLP 2017 AE 9/50	271,44	10
	100	RGB + fehér	LLP 2017 AE 9/100	232,67	10
	200	RGB + fehér	LLP 2017 AE 9/200	193,89	10
	250	RGB + fehér	LLP 2017 AE 9	180,96	10

Pontos hosszak: 50,5 cm, 100,2 cm, 200 cm és 250 cm

Alkalmazási területek





Schlüter®-LIPROTEC-LLPE




A Schlüter-LIPROTEC-LLPE termékek rugalmas, teljesen bevont LED-tömlőből készült LED-modulok, eloxált alumíniumból készült tartóprofilal, amelyek homogén fényszórást biztosítanak. A LED-modulokkal az RGB+F fénytartományban, több mint 16 millió különböző színárnyalat valamint 2500 K és 6500 K közötti színhőmérséklet állítható be. A LED-modullal kiemelő megvilágítás alakítható ki a falsarkokban. Ez érvényes úgy a belső, mint a külső sarkokra, a tusolókban a függőleges elhelyezési mód javasolt.
(Termék adatlap 15.8)

LED-modul RGB+F

alumínium



i
Bluetooth-vezérlések
külön kaphatók!



Tudnivaló: A készlet tartalmazza a LED-tömlő rövidítéséhez szükséges zárókupakot a szigetelőanyaggal együtt.

A szállítási terjedelemből tartozó LED-modulok műszaki adatai

LLPE 9 (RGB+F)

LED méretek (B x H)	17 x 14,5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	15
LED-ek száma (db./m)	112
Színhőmérséklet (Kelvin)	RGB+F (2700 K)
CRI	90

Meg rövidíthető 62,5 milliméterenként

Az egymáshoz csatlakoztatható LED-modulok max. hossza a LIPROTEC-EASY rendszerben: 6 m

Végzáró kupak



Schlüter®-LIPROTEC-LLE/EK

zárókupak alumínium, matt, eloxált

Cikkszám	€ / db.	P (db)
EK / LT LLE / AE	15,04	50

A szimbólumok magyarázata a 107. oldalon található.




LED-modul | fénysáv | falsarok *alumínium*

Schlüter®-LIPROTEC-LLPE

LED-modul, alumínium

Anyag	L (cm)	Fényfajta	Cikkszám	€ / m	P (db)
alumínium	250	RGB + fehér	LL EP 4016 AE 9	187,43	10

Alkalmazási területek





Tartozékok

Az EASY sorozatú tartozékok plug & play kialakításának köszönhetően sokkal egyszerűbbé válik az alkatrészek összeszerelése. Az egyes elemek csatlakoztatásának módját és a rendszer korlátait a 98. oldaltól kezdődően a PLAN szakaszból ismerheti meg.

Véglezáró kupak, LED-cső

Schlüter®-LIPROTEC-PES

A LIPROTEC-EASY LED-modulok szállítási terjedelme már tartalmazza a végkupakokat, amelyek lehetővé teszik a vízzáró lezárást a LED-modul megrövidítésekor. A külön kapható zárókupak-készlet további lehetőséget kínál a LIPROTEC-EASY LED-modulok nyitott LED-végének lezárására.



Schlüter®-LIPROTEC-PES

csere zárókupakok LT-EASY LED-rendszerhez

H (mm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
12	EK / LT PES 1	5,43	10
15	EK / LT PES 9	6,07	10

A készlet két zárókupakot tartalmaz szigetelő ragasztóval együtt.

Hálózati tápegység

Schlüter®-LIPROTEC-PEKE

A tápegységek a hálózati feszültséget a LED-szalagokhoz szükséges 24 V-ra alakítják át. Ezek könnyen beépíthetők és különböző teljesítményekkel (30–100 W) kaphatók. C típusú villásdugóval (eurodugó) kábelrel, valamint plug & play csatlakozóval is rendelkeznek a Schlüter-LIPROTEC-EASY rendszerhez.



Schlüter®-LIPROTEC-PEKE

hálózati tápegység, 24 V, DC, euródugóval és összekötőelemmel

Watt	Max. Watt*	Cikkszám	€ / db.	P (db)
30	27	LT PEKE 24V 30W	87,91	10
50	45	LT PEKE 24V 50W	108,57	10
75	67,5	LT PEKE 24V 75W	142,19	10
100	90	LT PEKE 24V 100W	199,06	10

* A hálózati tápegység kiválasztásánál figyelembe kell venni a biztonsági tartóléket (lásd az adott tápegység maximum terhelhetőségét).

Tudnivaló:

A tápegységek méretei a 64. oldalon találhatóak.

Kisfeszültségű kábel

Schlüter®-LIPROTEC-PZK

A Schlüter-LIPROTEC-PZK termék egy plug & play kábel különböző hosszúságú kivitelezésekben a hálózati tápegység vagy a Bluetooth vevő és a plug & play LED-modul közötti kapcsolathoz.



Schlüter®-LIPROTEC-PZK

kisfeszültségű kábel

L (cm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
80	LT PZK / 80	21,33	10
150	LT PZK / 150	23,09	10
300	LT PZK 3M	27,14	10
500	LT PZK 5M	32,32	10

Tudnivaló:

Az összekötött maximum kábelhossz nem haladhatja meg a 10 métert.

Kisfeszültségű elosztó

Schlüter®-LIPROTEC-PZV

A Schlüter-LIPROTEC-PZV termék egy plug & play elosztó a további 2 illetve 4 plug & play LED-modul csatlakoztatására egy berendezésen.



Schlüter®-LIPROTEC-PZV

kisfeszültségű elosztó

Lezárók	Cikkszám	€ / db.	P (db)
2	LT PZV 2	26,50	10
4	LT PZV 4	40,07	10

Kisfeszültségű adapter

Schlüter®-LIPROTEC-PZA

A Schlüter-LIPROTEC-PZA egy adapterkábél a különböző Schlüter-LIPROTEC-EASY plug & play komponensek vagy Schlüter-LIPROTEC-PRO komponensek egymáshoz csatlakoztatásához. Az adapter LED modulok szokványos villamos szerelési környezetbe integrálásához is használható. Ezt a bekötést csak villanszerelő szakember végezheti. Vegye figyelembe a 99. oldalon sematikus ábrázolt kapcsolási lehetőségeket.



Schlüter®-LIPROTEC-PZA


kisfeszültségű adapterkábél

L (cm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
100	LT PZA / 100	21,46	10

Kisfeszültségű kötődoboz

Schlüter®-LIPROTEC-PZH

A Schlüter-LIPROTEC-PZH egy kötődoboz kettős falpanelhez rákasírozott Schlüter-KERDI szigetelő mandzsettával a csempeburkolatokkal kombinált szigeteléssel történő alkalmazáshoz (pl. zuhanyozókban). Üreget képez a dugós csatlakoztatásokhoz a plug & play LED-modulok reverzibilis kialakítása érdekében és az arra alkalmas csemperagasztóval vagy Schlüter-KERDI-COLL ragasztóval kerül rögzítésre.




Tudnivaló:

A húzófeszültség-mentesítés a szállítási terjedelem részét képezi.

Schlüter®-LIPROTEC-PZH

kisfeszültségű kötődoboz

B x H x T (mm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
260 x 165 x 20	LT PZ HD 35	28,44	10



Szerszám

Schlüter®-PROCUT-PSF

A Schlüter-PROCUT-PSF egy speciális olló, amivel a LED-tömlőket pontosan méretre lehet vágni. A LED-szalag méretre vágásánál a megfelelő IP-védetségű szigetelés elérése érdekében a LED-csövet 45°-os szögben kell elvágni és a készletben megtalálható zárókupakkal és szigetelő ragasztóval kell lezárni.



Schlüter®-PROCUT-PSF

profilolló fugatávtartóval ellátott profilokhoz


Cikkszám	€ / db.	P (db)
PSF	78,99	10



PRO

Az EASY részben megtalálható plug & play készletekkel számos egyedi fény-installációt alakíthat ki kerámiával vagy természetes kővel. De a Schlüter-LIPROTEC még ennél is többet kínál. A következő oldalakon a PRO részben találhatók azon lehetőségek leírása, hogy az egyedi projektekhez hogyan lehet kombinálni a profilokat, LED-szalagokat, diffúzorlemezeket, vezérlési technikákat és a tartozékokat.

A 4. és 5. oldalon található a tájékoztató segítség ahhoz, hogy melyik profil mely alkalmazási területen használható.



PROFILOK

Oldal

LL – Fénysáv, színes + fehér	22
LLE – Fénysáv, színes + fehér Sarok	26
WS – Falpanel megvilágítás, színes + fehér	30
WSK – Falpanel megvilágítás kábelcsatornával, színes + fehér	SZETT 34/58
WSQ – Falpanel-megvilágítás QUADDEC lezáróval, színes + fehér	38
PB – Lépcsőél megvilágítás, fehér	SZETT 42/60
DESIGNBASE-QD – Lábazat-/szegélymegvilágítás, fehér	46
VB – Szegélymegvilágítás, fehér	50
D – Tartóprofilok tükrökhöz, fehér	SZETT 54/62

TARTOZÉKOK

Hálózati tápegységek	64
Szerelési anyag	64–66
Szerszám	66


JELMAGYARÁZAT

Magyarázatok a tulajdonságokhoz / Alkalmazási területekhez	107
--	-----

A LED-vezérlők a
CONTROL fejezetben
találhatók a 68. oldaltól.



A műszaki információk és
tulajdonságok a PLAN részben
találhatók a 78. oldaltól.



TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT LÁSD:

LIPROTEC.COM



Schlüter®-LIPROTEC-LL

A Schlüter-LIPROTEC-LL segítségével számos egyedi lineáris kiemelő megvilágítást tud létrehozni. Egyszerű U-alakú keresztmetszetével a LIPROTEC-LL a legkülönbözőbb beépítési situációkhoz alkalmas az új építéseknel és a felújításoknál.





A szimbólumok magyarázata a 107. oldalon található.

Egy igazi multitalentum!

A Schlüter-LIPROTEC-LL egy minőségi tartóprofil eloxált alumíniumból kiemelő megvilágítások létrehozására falburkolatokban és mennyezeteken. A megvilágítást az U-alakú profilba behelyezett Schlüter-LIPROTEC-ES LED-szalag végzi a hozzá tartozó diffúzorlemezrel kombinálva. A profil elhelyezésétől függően lehet különböző közvetlen vagy közvetett fényhatásokat elérni.



(Termék adatlap 15.5)



Alkalmazási területek:

- ✓ Lineáris fényerek
- ✓ Megvilágított szegélyek falburkolatokban
- ✓ Megvilágított falfülke-konstrukciók

- 1 Schlüter-LIPROTEC-LL profil
- 2 LED-szalagok
- 3 Diffúzorlemez
(közvetlen megvilágítás)




Tudnivaló: Csak a függőleges beépítésre alkalmas a tusolókban.

A vízszintes beépítéshez a LIPROTEC-LLPM LED-moduljainkat ajánljuk, lásd a 12. oldalon.



Schlüter®-LIPROTEC-LL


Profil | fénysáv



Schlüter®-LIPROTEC-LL


natúr, matt, eloxált alumínium

L (m)	Cikkszám	€ / m	KV (db)
2,5	LT LL 2017 AE	25,60	60



A leegyszerűsített összeszerelés érdekében a 66. oldalon megtalálható, Schlüter-KERDI-BOARD-K-szerelőmodult ajánljuk.

Diffúzorlemez



Schlüter®-LIPROTEC-WSI

diffúzorlemez, közvetlen megvilágítás

L (m)	Cikkszám	€ / m	KV (db)
2,5	LT WS I 20	21,35	60

Végzáró kupak



Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK

zárókupak alumínium, matt, eloxált, közvetett megvilágítás

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
17	EK / LT WS I AE 20	16,74	50

Vezérlés | tartozékok




A Schlüter-LIPROTEC világítás tökéletes összehangolásához a megfelelő vezérlőrendszert a CONTROL területen, a tápegységeket és a szerelési anyagokat pedig a „Tartozékok” alatt találja meg.

RGB+F SZABÁLYOZHATÓ

MELEG FEHÉR

SEMLEGES FEHÉR

LED-szalagok



Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-sávok, RGB+F vezérelhető, 24 V, DC

L (cm)	Cikkszám	€ / m	P (db)
50	LT ES 9/50	125,22	10
100	LT ES 9/100	115,69	10
150	LT ES 9/150	115,69	10
200	LT ES 9/200	108,88	10
250	LT ES 9	108,88	10
400	LT ES 9/400	105,99	10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 12 m, vezeték hossz: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-sávok, meleg fehér, 24 V, DC

L (cm)	Cikkszám	€ / m	P (db)
50	LT ES 11/50	89,20	10
100	LT ES 11/100	78,84	10
150	LT ES 11/150	74,33	10
200	LT ES 11/200	67,86	10
250	LT ES 11	64,63	10
400	LT ES 11/400	60,76	10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m, vezeték hossz: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-sávok, semleges fehér, 24 V, DC

L (cm)	Cikkszám	€ / m	P (db)
50	LT ES 21/50	89,20	10
100	LT ES 21/100	78,84	10
150	LT ES 21/150	74,33	10
200	LT ES 21/200	67,86	10
250	LT ES 21	64,63	10
400	LT ES 21/400	60,76	10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m, vezeték hossz: 3 m

A LED-szalagok műszaki paramétere

LT ES 9

Méret (B x H)	15 x 5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	15
LED-ek száma (db./m)	192 (96 RGB + 96 F)
Színhőmérséklet (Kelvin)	RGB+F (2700 K)
CRI	85

Megrövidíthető 62,5 milliméterenként

LT ES 11

Méret (B x H)	12 x 5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	7,5
LED-ek száma (db./m)	140
Színhőmérséklet (Kelvin)	3400 K
CRI	92




Megrövidíthető 50 milliméterenként

LT ES 21

Méret (B x H)	12 x 5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	7,5
LED-ek száma (db./m)	140
Színhőmérséklet (Kelvin)	4900 K
CRI	92

Megrövidíthető 50 milliméterenként

Alkalmazási területek





Schlüter®-LIPROTEC-LLE

Kiemelő megvilágítás csempeburkolatokhoz és még sok egyéb: A Schlüter-LIPROTEC-LLE cégünk első olyan fényprofilja, amely nem csupán csempeburkolatokba ágyazható be, hanem, az intelligens klip-rendszernek köszönhetően, bármilyen más alkalmas alapfelületen is alkalmazható. Mivel a LIPROTEC-LLE úgy a belső, mint a külső sarkokban valamint a tusolókban (függőleges felszerelés esetén) egyaránt használható, úgy gondoljuk, hogy okkal nevezhetjük multitalentumnak.





A szimbólumok magyarázata a 107. oldalon található.

A terek újszerű megtapasztalása

A Schlüter-LIPROTEC-LLE egy eloxált vagy fehér színű, porszórt alumíniumból készült kiváló minőségű tartóprofil a különböző Schlüter-LIPROTEC-ES LED-szalagok befo-gadására. Ezzel a profillal a falsarkoknál hoz-ható létre kiemelő megvilágítás. Ez érvényes úgy a belső, mint a külső sarkokra és akár vízszintesen, akár függőlegesen elhelyezhető. A megfelelő formadaraboknak köszönhetően a sarkokon átvezetve is lefektethető. A profil egy klip-rendszer segítségével egyszerűen rögzíthető bármely alkalmas felületre, vagy csemperagasztóba ágyazható. A beszere-léskor a profilba beragasztásra kerül a kivá-lasztott megvilágítást szolgáló LIPROTEC-ES LED-szalag, majd a hozzá tartozó diffúzorle-mezzel lefedésre kerül.




(Termék adatlap 15.7)

Alkalmazási területek:

- ✓ Függőleges fényszáv a tusolóban
- ✓ Fényszáv a mennyezet mentén
- ✓ Kiemelő megvilágítás a sarkon



- 1 Schlüter-LIPROTEC-LLE profil
- 2 LED-szalagok
- 3 Diffúzorlemez
(közvetlen megvilágítás)




Tudnivaló: Csak a függőleges beépítésre alkalmas a tusolókban.

A vízszintes beépítéshez a LIPROTEC-LLPM LED-moduljainkat ajánljuk, lásd a 12. oldalon.



Schlüter®-LIPROTEC-LLE

Profil | fénysáv | sarok



Schlüter®-LIPROTEC-LLE

natúr, matt, eloxált alumínium


H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	LT LLE 4016 AE	30,76	60

Schlüter®-LIPROTEC-LLE-AC

briliáns-fehér színű,
matt, porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	LT LLE 4016 MBW	32,71	60

Diffúzorlemez | szerelési segédeszköz



Schlüter®-LIPROTEC-WSI

diffúzorlemez, közvetlen megvilágítás

L (m)	Cikkszám	€ / m	KV (db)
2,5	LT WS I 20	21,35	60



Schlüter®-LIPROTEC-LLE/MK

szerelőkapocs

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
LT LLE MK	5,16	50

Tudnivaló:

Szerelőkapocs rögzítőanyaggal együtt, javasoljuk a szerelőkapcsok 50 cm-enként történő rögzítését.


Sarok | véglezáró kupak



Schlüter®-LIPROTEC-LLE/E

külső sarok 90°-os, imitált felület (ABS)

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / LT LLE / AE	6,73	50



Schlüter®-LIPROTEC-LLE/I

belső sarok, 90°-os, imitált felület (ABS)

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I / LT LLE / AE	6,73	50

Tudnivaló:

A külső és a belső sarkok csak a fal menti vízszintes szereléshez készültek. A profilt nem szabad beágyazni a csempeburkolatba.

Schlüter®-LIPROTEC-LLE-AC/E

külső sarok 90°-os ABS

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / LT LLE / MBW	6,73	50

Schlüter®-LIPROTEC-LLE-AC/I

belső sarok 90°-os ABS

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I / LT LLE / MBW	6,73	50

Schlüter®-LIPROTEC-LLE/EK

zárókupak alumínium, matt, eloxált

Cikkszám	€ / db.	P (db)
EK / LT LLE / AE	15,04	50

Schlüter®-LIPROTEC-LLE-AC/EK

végzáró kupak színes felületbevonatú alumínium ragyogó fehér, matt

Cikkszám	€ / db.	P (db)
EK / LT LLE / MBW	16,69	50

Vezérlés | tartozékok




A Schlüter-LIPROTEC világítás tökéletes összehangolásához a megfelelő vezérlőrendszert a CONTROL területen, a tápegységeket és a szerelési anyagokat pedig a „Tartozékok” alatt találja meg.

RGB+F SZABÁLYOZHATÓ

MELEG FEHÉR

SEMLEGES FEHÉR

LED-szalagok



Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-sávok, RGB+F vezérelhető, 24 V, DC

L (cm)	Cikkszám	€ / m	P (db)
50	LT ES 9/50	125,22	10
100	LT ES 9/100	115,69	10
150	LT ES 9/150	115,69	10
200	LT ES 9/200	108,88	10
250	LT ES 9	108,88	10
400	LT ES 9/400	105,99	10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 12 m, vezeték hossz: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-sávok, meleg fehér, 24 V, DC

L (cm)	Cikkszám	€ / m	P (db)
50	LT ES 11/50	89,20	10
100	LT ES 11/100	78,84	10
150	LT ES 11/150	74,33	10
200	LT ES 11/200	67,86	10
250	LT ES 11	64,63	10
400	LT ES 11/400	60,76	10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m, vezeték hossz: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-sávok, semleges fehér, 24 V, DC

L (cm)	Cikkszám	€ / m	P (db)
50	LT ES 21/50	89,20	10
100	LT ES 21/100	78,84	10
150	LT ES 21/150	74,33	10
200	LT ES 21/200	67,86	10
250	LT ES 21	64,63	10
400	LT ES 21/400	60,76	10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m, vezeték hossz: 3 m

A LED-szalagok műszaki paramétere

LT ES 9

Méret (B x H)	15 x 5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	15
LED-ek száma (db./m)	192 (96 RGB + 96 F)
Színhőmérséklet (Kelvin)	RGB+F (2700 K)
CRI	85

Megrövidíthető 62,5 milliméterenként

LT ES 11

Méret (B x H)	12 x 5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	7,5
LED-ek száma (db./m)	140
Színhőmérséklet (Kelvin)	3400 K
CRI	92




Megrövidíthető 50 milliméterenként

LT ES 21

Méret (B x H)	12 x 5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	7,5
LED-ek száma (db./m)	140
Színhőmérséklet (Kelvin)	4900 K
CRI	92

Megrövidíthető 50 milliméterenként

Alkalmazási területek





Schlüter®-LIPROTEC-WS

Az építészeti elemek és falpanelek hangulatos LED-fénnyel történő kiemelő megvilágítása a bevált Schlüter-LIPROTEC-WS profilok szakterülete. A profilokat választhatóan lehet kombinálni vagy a közvetlen vagy a közvetett fénysugárzást biztosító diffúzorlemezek valamelyikével. Ami a kiválasztott csempe- vagy természetes kőburkolatokkal együtt egyedi fényélményt eredményez.





A szimbólumok magyarázata a 107. oldalon található.


Fényre építve

A Schlüter-LIPROTEC-WS egy eloxált alumíniumból készült kiváló minőségű tartóprofil falsíkból előreugró falpanelek a profilba berakott különböző Schlüter-LIPROTEC-ES LED-szalagokkal történő megvilágításához. Két különböző diffúzorlemezrel kombinálva különböző fényhatások jönnek létre. Így az előtétfalak választhatóan visszaugró, közvetett vagy közvetlen megvilágítása valósítható meg. A profil úgy van kialakítva, hogy a berakott diffúzorlemez és fényforrások beépített állapotban is kicserélhetők.


(Termék adatlap 15.2)

Alkalmazási területek:

- ✓ Építészeti elemek kiemelése
- ✓ Falpanelek
- ✓ Előtétfalak
- ✓ Boltív-megvilágítás
- ✓ Világításávok



KÖZVETETT MEGVILÁGÍTÁS



KÖZVETLEN MEGVILÁGÍTÁS



- 1 Schlüter-LIPROTEC-WS profil
- 2 LED-szalagok
- 3 Diffúzorlemez
(közvetett megvilágítás)
- 4 Diffúzorlemez
(közvetlen megvilágítás)


Tudnivaló: A közvetett megvilágítást szolgáló diffúzorlemez a tusolókban csak függőleges beszerelésre alkalmas.

A közvetlen megvilágítást szolgáló diffúzorlemez csak olyan területeken alkalmazható, amelyek a nedvesség által nem igénybevettek.



Schlüter®-LIPROTEC-WS

Profil | falpanel



Schlüter®-LIPROTEC-WS


natúr, matt, eloxált alumínium

L (m)	Cikkszám	€ / m	KV (db)
1	LT WS 20 AE/100	27,40	60
1,5	LT WS 20 AE/150	27,40	60
2,5	LT WS 20 AE	27,40	60

i

A sima alumínium felület és a csempe közötti tapadás közvetítésére az öntapadó Schlüter-DESIGNBASE-HVL 38/20M tapadóhíd-fátyol kerül felvitelre (lásd 66. oldal).


Diffúzorlemez



Schlüter®-LIPROTEC-WSI

diffúzorlemez, közvetett megvilágítás

L (m)	Cikkszám	€ / m	KV (db)
1	LT WS I 20/100	21,35	60
1,5	LT WS I 20/150	21,35	60
2,5	LT WS I 20	21,35	60



Schlüter®-LIPROTEC-WSD

diffúzorlemez, közvetlen megvilágítás

L (m)	Cikkszám	€ / m	KV (db)
1	LT WS D 20/100	24,71	60
1,5	LT WS D 20/150	24,71	60
2,5	LT WS D 20	24,71	60

Végzáró kupak



Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK

zárókupak alumínium, matt, eloxált, közvetett megvilágítás

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
17	EK / LT WS I AE 20	16,74	50



Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK

zárókupak alumínium, matt, eloxált, közvetlen megvilágítás

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
35	EK / LT WS D AE 20	17,92	50

Vezérlés | tartozékok




A Schlüter-LIPROTEC világítás tökéletes összehangolásához a megfelelő vezérlőrendszert a CONTROL területen, a tápegységeket és a szerelési anyagokat pedig a „Tartozékok” alatt találja meg.

RGB+F SZABÁLYOZHATÓ

MELEG FEHÉR

SEMLEGES FEHÉR

LED-szalagok



Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-sávok, RGB+F vezérelhető, 24 V, DC

L (cm)	Cikkszám	€ / m	P (db)
50	LT ES 9/50	125,22	10
100	LT ES 9/100	115,69	10
150	LT ES 9/150	115,69	10
200	LT ES 9/200	108,88	10
250	LT ES 9	108,88	10
400	LT ES 9/400	105,99	10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 12 m, vezeték hossz: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-sávok, meleg fehér, 24 V, DC

L (cm)	Cikkszám	€ / m	P (db)
50	LT ES 11/50	89,20	10
100	LT ES 11/100	78,84	10
150	LT ES 11/150	74,33	10
200	LT ES 11/200	67,86	10
250	LT ES 11	64,63	10
400	LT ES 11/400	60,76	10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m, vezeték hossz: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-sávok, semleges fehér, 24 V, DC

L (cm)	Cikkszám	€ / m	P (db)
50	LT ES 21/50	89,20	10
100	LT ES 21/100	78,84	10
150	LT ES 21/150	74,33	10
200	LT ES 21/200	67,86	10
250	LT ES 21	64,63	10
400	LT ES 21/400	60,76	10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m, vezeték hossz: 3 m

A LED-szalagok műszaki paramétere

LT ES 9

Méret (B x H)	15 x 5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	15
LED-ek száma (db./m)	192 (96 RGB + 96 F)
Színhőmérséklet (Kelvin)	RGB+F (2700 K)
CRI	85

Megrövidíthető 62,5 milliméterenként

LT ES 11

Méret (B x H)	12 x 5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	7,5
LED-ek száma (db./m)	140
Színhőmérséklet (Kelvin)	3400 K
CRI	92




Megrövidíthető 50 milliméterenként

LT ES 21

Méret (B x H)	12 x 5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	7,5
LED-ek száma (db./m)	140
Színhőmérséklet (Kelvin)	4900 K
CRI	92

Megrövidíthető 50 milliméterenként

Alkalmazási területek





Schlüter®-LIPROTEC-WSK

Végiggondolt világítási konstrukció: egy integrált kábelcsatorna, egy befogószer a jól bevált 19 mm-es rendszerméretű KERDI-BOARD lemezekhez, diffúzorlemez a választhatóan közvetlen vagy közvetett megvilágításhoz – a LIPROTEC-WSK termékénél beépítettünk néhány olyan funkciót, amely megkönnyíti ügyfeleink munkáját. A megbízó pedig egy olyan egyedi fényélményt kap, amelyben minden nap örömet lelheti.





A szimbólumok magyarázata a 107. oldalon található.

Képezzen hangsúlyokat!

A Schlüter-LIPROTEC-WSK egy eloxált alumíniumból készült kiváló minőségű tartóprofil a falsíkból előreugró fali táblák a profilba berakott különböző Schlüter-LIPROTEC-ES LED-szalagokkal történő megvilágításához. Két különböző diffúzorlemezsel kombinálva különböző fényhatások jönnek létre. Így az előtétfalak választhatóan visszaugró, közvetett vagy egy síkban levő megvilágítása valósítható meg. Egy integrált kábelcsatorna a kábelfektetést szolgáló bemarásokkal és egy a 19 mm vastag Schlüter-KERDI-BOARD lemezekhez alkalmas befogó szár tesz könnyebbé a beépítést.


(Termék adatlap 15.2)

Alkalmazási területek:

- ✓ Építészeti elemek kiemelése
- ✓ Falpanelek
- ✓ Előtétfalak
- ✓ Boltív-megvilágítás
- ✓ Világítósávok



- 1 Schlüter-LIPROTEC-WSK profil
- 2 LED-szalagok
- 3 Diffúzorlemez (közvetett megvilágítás)




KÖZVETETT MEGVILÁGÍTÁS

Tudnivaló: A közvetett megvilágítást szolgáló diffúzorlemez a tusolókban csak függőleges beszerelésre alkalmas. A közvetlen megvilágítást szolgáló diffúzorlemez csak olyan területeken alkalmazható, amelyek a nedvesség által nem igénybevettek.



Schlüter®-LIPROTEC-WSK

Profil | falpanel kábelcsatornával



Schlüter®-LIPROTEC-WSK


natúr, matt, eloxált alumínium

L (m)	Cikkszám	€ / m	KV (db)
2,5	WS 20 K1 AAE	44,01	60

i

A sima alumínium felület és a csempe közötti tapadás közvetítésére az öntapadó Schlüter-DESIGNBASE-HVL 38/20M tapadóhíd-fátyol kerül felvitelre (lásd 66. oldal).


Diffúzorlemez



Schlüter®-LIPROTEC-WSI

diffúzorlemez, közvetett megvilágítás

L (m)	Cikkszám	€ / m	KV (db)
2,5	LT WS I 20	21,35	60



Schlüter®-LIPROTEC-WSD

diffúzorlemez, közvetlen megvilágítás

L (m)	Cikkszám	€ / m	KV (db)
2,5	LT WS D 20	24,71	60

Végzáró kupak



Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK

zárókupak alumínium, matt, eloxált, közvetett megvilágítás

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
17	EK / LT WS I AE 20	16,74	50



Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK

zárókupak alumínium, matt, eloxált, közvetlen megvilágítás

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
35	EK / LT WS D AE 20	17,92	50

Vezérlés | tartozékok




A Schlüter-LIPROTEC világítás tökéletes összehangolásához a megfelelő vezérlőrendszert a CONTROL területen, a tápegységeket és a szerelési anyagokat pedig a „Tartozékok” alatt találja meg.

RGB+F SZABÁLYOZHATÓ

MELEG FEHÉR

SEMLEGES FEHÉR

LED-szalagok



Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-sávok, RGB+F vezérelhető, 24 V, DC

L (cm)	Cikkszám	€ / m	P (db)
50	LT ES 9/50	125,22	10
100	LT ES 9/100	115,69	10
150	LT ES 9/150	115,69	10
200	LT ES 9/200	108,88	10
250	LT ES 9	108,88	10
400	LT ES 9/400	105,99	10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 12 m, vezeték hossz: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-sávok, meleg fehér, 24 V, DC

L (cm)	Cikkszám	€ / m	P (db)
50	LT ES 11/50	89,20	10
100	LT ES 11/100	78,84	10
150	LT ES 11/150	74,33	10
200	LT ES 11/200	67,86	10
250	LT ES 11	64,63	10
400	LT ES 11/400	60,76	10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m, vezeték hossz: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-sávok, semleges fehér, 24 V, DC

L (cm)	Cikkszám	€ / m	P (db)
50	LT ES 21/50	89,20	10
100	LT ES 21/100	78,84	10
150	LT ES 21/150	74,33	10
200	LT ES 21/200	67,86	10
250	LT ES 21	64,63	10
400	LT ES 21/400	60,76	10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m, vezeték hossz: 3 m

A LED-szalagok műszaki paramétere

LT ES 9

Méret (B x H)	15 x 5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	15
LED-ek száma (db./m)	192 (96 RGB + 96 F)
Színhőmérséklet (Kelvin)	RGB+F (2700 K)
CRI	85

Megrövidíthető 62,5 milliméterenként

LT ES 11

Méret (B x H)	12 x 5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	7,5
LED-ek száma (db./m)	140
Színhőmérséklet (Kelvin)	3400 K
CRI	92




Megrövidíthető 50 milliméterenként

LT ES 21

Méret (B x H)	12 x 5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	7,5
LED-ek száma (db./m)	140
Színhőmérséklet (Kelvin)	4900 K
CRI	92

Megrövidíthető 50 milliméterenként

Alkalmazási területek





Schlüter®-LIPROTEC-WSQ

Kiemelő megvilágítás beépített burkolatlezárával: a Schlüter-LIPROTEC-WSQ a kádak, fali előépítmény-installációk és falpanelek hangulatos LED-megvilágítását kombinálja az elegáns burkolatlezárával időtlen QUADEC-designban. A közvetett és közvetlen fényszórást szolgáló különböző diffúzorlemezek a LIPROTEC-WSQ termékénél is lehetővé teszik az egyedi megvilágítás kialakítását.





A szimbólumok magyarázata a 107. oldalon található.



Fényre építve

A Schlüter-LIPROTEC-WSQ egy eloxált alumíniumból készült kiváló minőségű tartóprofil a falsíkból előreugró falpanelek a profilba berakott különböző Schlüter-LIPROTEC-ES LED-szalagokkal történő megvilágításához. Két különböző diffúzorlemezrel kombinálva különböző fényhatások jönnek létre. Így az előtétfalak választhatóan visszaugró, közvetett vagy közvetlen megvilágítása valósítható meg. A LIPROTEC-WSQ megformált burkolatlezárával rendelkezik időtlen modern Schlüter-QUADEC designban. A profil úgy van kialakítva, hogy a berakott diffúzorlemez és fényforrások beépített állapotban is kicserélhetők.

(Termék adatlap 15.2)

Alkalmazási területek:

- ✓ Építészeti elemek kiemelése
- ✓ Falpanelek
- ✓ Előtétfalak
- ✓ Boltív-megvilágítás
- ✓ Világítószávok



- 1 Schlüter-LIPROTEC-WSQ profil
- 2 LED-szalagok
- 3 Diffúzorlemez (közvetett megvilágítás)
- 4 Diffúzorlemez (közvetlen megvilágítás)


Tudnivaló: A közvetett megvilágítást szolgáló diffúzorlemez a tusolóknak csak függőleges beszerelésre alkalmas.

A közvetlen megvilágítást szolgáló diffúzorlemez csak olyan területeken alkalmazható, amelyek a nedvesség által nem igénybevettek.



Schlüter®-LIPROTEC-WSQ

Profil | falpanel QUADEC-lezárával



Schlüter®-LIPROTEC-WSQ


alumínium, natúr, matt, eloxált, H = 11 mm

L (m)	Cikkszám	€ / m	KV (db)
2,5	WS 20Q 110 AE	37,38	60



A sima alumínium felület és a csempe közötti tapadás közvetítésére az öntapadó Schlüter-DESIGNBASE-HVL 38/20M tapadóhíd-fátyol kerül felvitelre (lásd 66. oldal).


Diffúzorlemez



Schlüter®-LIPROTEC-WSI

diffúzorlemez, közvetett megvilágítás

L (m)	Cikkszám	€ / m	KV (db)
2,5	LT WS I 20	21,35	60



Schlüter®-LIPROTEC-WSD

diffúzorlemez, közvetlen megvilágítás

L (m)	Cikkszám	€ / m	KV (db)
2,5	LT WS D 20	24,71	60

Végzáró kupak



Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK

zárókupak alumínium, matt, eloxált, közvetett megvilágítás

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
17	EK / LT WS I AE 20	16,74	50



Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK

zárókupak alumínium, matt, eloxált, közvetlen megvilágítás

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
35	EK / LT WS D AE 20	17,92	50

Vezérlés | tartozékok




A Schlüter-LIPROTEC világítás tökéletes összehangolásához a megfelelő vezérlőrendszert a CONTROL területen, a tápegységeket és a szerelési anyagokat pedig a „Tartozékok” alatt találja meg.

RGB+F SZABÁLYOZHATÓ

MELEG FEHÉR

SEMLEGES FEHÉR

LED-szalagok



Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-sávok, RGB+F vezérelhető, 24 V, DC

L (cm)	Cikkszám	€ / m	P (db)
50	LT ES 9/50	125,22	10
100	LT ES 9/100	115,69	10
150	LT ES 9/150	115,69	10
200	LT ES 9/200	108,88	10
250	LT ES 9	108,88	10
400	LT ES 9/400	105,99	10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 12 m, vezeték hossz: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-sávok, meleg fehér, 24 V, DC

L (cm)	Cikkszám	€ / m	P (db)
50	LT ES 11/50	89,20	10
100	LT ES 11/100	78,84	10
150	LT ES 11/150	74,33	10
200	LT ES 11/200	67,86	10
250	LT ES 11	64,63	10
400	LT ES 11/400	60,76	10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m, vezeték hossz: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-sávok, semleges fehér, 24 V, DC

L (cm)	Cikkszám	€ / m	P (db)
50	LT ES 21/50	89,20	10
100	LT ES 21/100	78,84	10
150	LT ES 21/150	74,33	10
200	LT ES 21/200	67,86	10
250	LT ES 21	64,63	10
400	LT ES 21/400	60,76	10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m, vezeték hossz: 3 m

A LED-szalagok műszaki paraméterei

LT ES 9

Méret (B x H)	15 x 5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	15
LED-ek száma (db./m)	192 (96 RGB + 96 F)
Színhőmérséklet (Kelvin)	RGB+F (2700 K)
CRI	85

Megrovidíthető 62,5 milliméterenként

LT ES 11

Méret (B x H)	12 x 5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	7,5
LED-ek száma (db./m)	140
Színhőmérséklet (Kelvin)	3400 K
CRI	92



Megrovidíthető 50 milliméterenként

LT ES 21

Méret (B x H)	12 x 5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	7,5
LED-ek száma (db./m)	140
Színhőmérséklet (Kelvin)	4900 K
CRI	92

Megrovidíthető 50 milliméterenként

Alkalmazási területek





Schlüter®-LIPROTEC-PB

A Schlüter-LIPROTEC-PB az univerzális megoldásunk megvilágított lépcsőfok-élekhez. Akár az előcsarnokban szeretné a lépcsőket hangsúlyozni, akár a recepciót szeretné szinte „a levegőben lebegtetni” – a Schlüter-Systems ezernyi alkalmazást kínál az intelligens fénytechnika számára. Kombinálja lépcsőfok-élekhez a LIPROTEC-PB terméket a kiváló minőségű Schlüter-TREP profilokkal. A lépcsőszerkezetekhez a készleteket ajánljuk, amelyek a 60. oldalon találhatóak.





A szimbólumok magyarázata a 107. oldalon található.

Fokonkénti megvilágítás

A Schlüter-LIPROTEC-PB egy eloxált alumíniumból készült lépcsőélprofil 25 mm széles látszófelülettel. A profil a Schlüter-LIPROTEC-ES LED-sávok befogadására elő van készítve és a Schlüter-lépcsőprofilokkal együtt tettesztős lépcsőél-megvilágítást eredményez. Két különböző diffúzorlemezrel kombinálva különböző fényhatások jönnek létre. Az él megvilágítható közvetve vagy egy 3 mm vastag plusz fénycsővel együtt közvetlenül is. A LIPROTEC-PB egy további alkalmazási területe a munkalapok homlokfelületeinek közvetlen ill. közvetett megvilágítása. A profil úgy van kialakítva, hogy a berakott diffúzorlemez és fényforrások beépített állapotban is kicserélhetők.



(Termék adatlap 15.4)

Alkalmazási területek:

✓ Lépcsőfokélek



- 1 Schlüter-LIPROTEC-PB profil
- 2 LED-szalagok
- 3 Diffúzorlemez (közvetett megvilágítás)
- 4 Diffúzorlemez (közvetlen megvilágítás)





Schlüter®-LIPROTEC-PB

Profil | lépcsőszegély



Schlüter®-LIPROTEC-PB

natúr, matt, eloxált alumínium


L (m)	Cikkszám	€ / m	KV (db)
1	LT PB 25 AE/100	31,31	60
1,5	LT PB 25 AE/150	31,31	60
2,5	LT PB 25 AE	31,31	60

Schlüter®-LIPROTEC-PB-AEEB

szálcsiszolt nemesacél-bevonatú, eloxált alumínium

L (m)	Cikkszám	€ / m	KV (db)
1	LT PB 25 AEEB/100	36,88	60
1,5	LT PB 25 AEEB/150	36,88	60
2,5	LT PB 25 AEEB	36,88	60


Diffúzorlemez



Schlüter®-LIPROTEC-VBI

diffúzorlemez, közvetett megvilágítás

L (m)	Cikkszám	€ / m	KV (db)
1	LT VB I/100	20,98	60
1,5	LT VB I/150	20,98	60
2,5	LT VB I	20,98	60



Schlüter®-LIPROTEC-PBD

diffúzorlemez, közvetett + közvetlen megvilágítás

L (m)	Cikkszám	€ / m	KV (db)
1	LT PB D/100	21,14	60
1,5	LT PB D/150	21,14	60
2,5	LT PB D	21,14	60

Végzáró kupak



Schlüter®-LIPROTEC-PB/EK

zárókupak alumínium, matt, eloxált

Cikkszám	€ / db.	P (db)
EK / LT PB AE	5,34	50



Schlüter®-LIPROTEC-PB-AEEB/EK

zárókupak alumínium, szálcsiszolt acél, eloxált

Cikkszám	€ / db.	P (db)
EK / LT PB AEEB	6,27	50

Tudnivaló: A megfelelő sarokcsatlakozók megtalálhatók az 56. oldalon.

Vezérlés | tartozékok



A Schlüter-LIPROTEC világítás tökéletes összehangolásához a megfelelő vezérlőrendszert a CONTROL területen, a tápegységeket és a szerelési anyagokat pedig a „Tartozékok” alatt találja meg.

MELEG FEHÉR

SEMLEGES FEHÉR

LED-szalagok



IP65



IP65



Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-sávok, meleg fehér, 24 V, DC

L (cm)	Cikkszám	€ / m	P (db)
50	LT ES 51/50	90,49	10
100	LT ES 51/100	80,13	10
150	LT ES 51/150	72,39	10
200	LT ES 51/200	68,51	10
250	LT ES 51	65,93	10
400	LT ES 51/400	60,76	10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m, vezeték hossz: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-sávok, semleges fehér, 24 V, DC

L (cm)	Cikkszám	€ / m	P (db)
50	LT ES 61/50	90,49	10
100	LT ES 61/100	80,13	10
150	LT ES 61/150	72,39	10
200	LT ES 61/200	68,51	10
250	LT ES 61	65,93	10
400	LT ES 61/400	60,76	10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m, vezeték hossz: 3 m

A LED-szalagok műszaki paraméterei

LT ES 5 1

Méret (B x H)	8 x 2,5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	7,5
LED-ek száma (db./m)	140
Színhőmérséklet (Kelvin)	3200 K
CRI	92


Megrovidíthető 50 milliméterenként

LT ES 6 1

Méret (B x H)	8 x 2,5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	7,5
LED-ek száma (db./m)	140
Színhőmérséklet (Kelvin)	4900 K
CRI	92

Megrovidíthető 50 milliméterenként

Alkalmazási területek





Schlüter®-DESIGNBASE-QD

A QUADEC-dizájn és a modern LED-technológia találkozása: a Schlüter-DESIGNBASE-QD segítségével a szegélyek és bordűrök megvilágítása rendkívül egyszerűen megvalósítható. Munkalapok vagy más szerelt szerkezetek, ill. KERDI-BOARD-ból készült falszerkezetek szintén kiváló minőségűvilágító lezárást kapnak egyértelmű dizájnhatással.





A szimbólumok magyarázata a 107. oldalon található.

A fény négyszögesítése

A Schlüter-DESIGNBASE-QD egy minőségi, elaxált alumíniumból készült profil sokoldalú alkalmazásokhoz. Falfelületeken láb- és szegély-profilként különböző Schlüter-LIPROTEC-ES LED-szalagokat képes befogadni. A profil 10 mm széles látszó felületei között helyezkedik el egy 39 mm magas diffúzorlemez, amin keresztül közvetlen megvilágítás hozható létre. Ugyanígy képes a profil a saját nútjába más dekoranyagokat, pl. csempéket vagy fa dekorokat is befogadni. A profil úgy van kialakítva, hogy a berakott diffúzorlemez és fényforrások beépített állapotban is kicserélhetők.

(Termék adatlap 16.1)

Alkalmazási területek:

- ✓ Láb- és szegély-profil
- ✓ Megvilágított szegélyek falburkolatokban



- 1 Schlüter-DESIGNBASE-QD profil
- 2 LED-szalagok
- 3 Diffúzorlemez (közvetlen megvilágítás)


Tudnivaló: Csak a függőleges beépítésre alkalmas a tusolókban.

A vízszintes beépítéshez a LIPROTEC-LLPM LED-moduljainkat ajánljuk, lásd a 12. oldalon.



Schlüter®-DESIGNBASE-QD

Profil | lábazat/bordűr



Schlüter®-DESIGNBASE-QD

natúr, matt, eloxált alumínium

L (m)	Cikkszám	€ / m	KV (db)
2,5	DB Q1 AE	36,52	60

Schlüter®-DESIGNBASE-QD-AEEB


szálcsiszolt nemesacél-bevonatú, eloxált alumínium

L (m)	Cikkszám	€ / m	KV (db)
2,5	DB Q1 AE EB	44,14	60

i

A sima alumínium felület és a csempe közötti tapadás közvetítésére az öntapadó Schlüter-DESIGNBASE-HVL 38/20M tapadóhíd-fátyol kerül felvitelre (lásd 66. oldal).

Diffúzorlemez



Schlüter®-DESIGNBASE-QDD

diffúzorlemez

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
39	LT FSS 39	22,04	60

i

A Schlüter-LIPROTEC-RKB egy öntapadó, fényvisszaverő szalag, amelyet furatok vagy kábelek fölé visznek fel a fény-kép zavarának megakadályozására (lásd 66. oldal).

Végzáró kupak



Schlüter®-DESIGNBASE-QD/E

külső sarok alumínium, natúr, matt, eloxált

Cikkszám	€ / db.	P (db)
EV / DB Q1 AE	32,23	50



Schlüter®-DESIGNBASE-QD-AEEB/E

külső sarok alumínium, szálcsiszolt acél, eloxált

Cikkszám	€ / db.	P (db)
EV / DB Q1 AE EB	38,87	50

Vezérlés | tartozékok




A Schlüter-LIPROTEC világítás tökéletes összehangolásához a megfelelő vezérlőrendszert a CONTROL területen, a tápegységeket és a szerelési anyagokat pedig a „Tartozékok” alatt találja meg.

MELEG FEHÉR

SEMLEGES FEHÉR

LED-szalagok



Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-sávok, meleg fehér, 24 V, DC

L (cm)	Cikkszám	€ / m	P (db)
50	LT ES 31/50	89,20	10
100	LT ES 31/100	78,84	10
150	LT ES 31/150	74,33	10
200	LT ES 31/200	67,86	10
250	LT ES 31	64,63	10
400	LT ES 31/400	60,76	10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m,
vezeték hossz: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-sávok, semleges fehér, 24 V, DC

L (cm)	Cikkszám	€ / m	P (db)
50	LT ES 41/50	89,20	10
100	LT ES 41/100	78,84	10
150	LT ES 41/150	74,33	10
200	LT ES 41/200	67,86	10
250	LT ES 41	64,63	10
400	LT ES 41/400	60,76	10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m,
vezeték hossz: 3 m

A LED-szalagok műszaki paraméterei

LT ES 3 1

Méret (B x H)	7 x 5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	7,5
LED-ek száma (db./m)	140
Színhőmérséklet (Kelvin)	3400 K
CRI	92




Megrovidíthető 50 milliméterenként

LT ES 4 1

Méret (B x H)	7 x 5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	7,5
LED-ek száma (db./m)	140
Színhőmérséklet (Kelvin)	4900 K
CRI	92

Megrovidíthető 50 milliméterenként

Alkalmazási területek





Schlüter®-LIPROTEC-VB

A Schlüter-LIPROTEC-VB nem csupán egy elegáns alumínium lezáró profil csempeburkolatokhoz – azt is lehetővé teszi az Ön számára, hogy a csempeburkolatból kiáramló fénnel formákat kiemelő hangsúlyokat helyezzen el: Például közvetett megvilágítással a mennyezet felé vagy világító vezetősávként a lábazati csempékre. Négyféle különböző méretben rendelhető. Mindössze 3,5 mm-es beépítési magassággal, a külön a Schlüter-Systems számára kifejlesztett Sideview-LED-sávok, különösen igényes beépítéseket és kifinomult fényhatásokat tesznek lehetővé.





A szimbólumok magyarázata a 107. oldalon található.





Fény a csempéből!

A Schlüter-LIPROTEC-VB egy kiváló minőségű falcsempe lezáróprofil 25 mm széles látószófelülettel. A profil Schlüter-LIPROTEC-ES LED-szalagok befogadására elő van készítve és két különböző diffúzorlemezrel kombinálva eltérő fény hatásokat tud elérni. A profilperemtől közvetett fénysugárzást lehet vele a határoló anyagokon át a mennyezetre irányítani, ill. lábazat-világításként is kivitelezhető. Emellett lehetőség van egy 3 mm vastag közvetlen sugárzású fénysáv létrehozására. A profil úgy van kialakítva, hogy a berakott diffúzorlemez és fényforrások beépített állapotban is kicserélhetők.

(Termék adatlap 15.1)

Alkalmazási területek:

- ✓ Falburkolatok
- ✓ Lábazat




- 1 Schlüter-LIPROTEC-VB profil
- 2 LED-szalagok
- 3 Diffúzorlemez
(közvetett megvilágítás)
- 4 Diffúzorlemez
(közvetlen megvilágítás)



Schlüter®-LIPROTEC-VB

Profil | boltív-megvilágítás



Schlüter®-LIPROTEC-VB

natúr, matt, eloxált alumínium


H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	LT VB 80 AE	27,40	60
10	LT VB 100 AE	28,39	60
11	LT VB 110 AE	29,16	60
12,5	LT VB 125 AE	30,24	60

Schlüter®-LIPROTEC-VB-AEEB

szálcsiszolt nemesacél-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	LT VB 80 AEEB	32,73	60
10	LT VB 100 AEEB	33,77	60
11	LT VB 110 AEEB	34,65	60
12,5	LT VB 125 AEEB	36,22	60


Diffúzorlemez



Schlüter®-LIPROTEC-VBI

diffúzorlemez, közvetett megvilágítás

L (m)	Cikkszám	€ / m	KV (db)
2,5	LT VB I	20,98	60



Schlüter®-LIPROTEC-VBD

diffúzorlemez, közvetlen megvilágítás

L (m)	Cikkszám	€ / m	KV (db)
2,5	LT VB D	20,98	60

Tudnivaló: Az oldalirányba kisugárzó LED-sávok kábelbetáplálása mindig egyoldalúan, jobbról történik. Ekkor a fény felfelé kerül kisugárzásra.

Vezérlés | tartozékok



A Schlüter-LIPROTEC világítás tökéletes összehangolásához a megfelelő vezérlőrendszert a CONTROL területen, a tápegységeket és a szerelési anyagokat pedig a „Tartozékok” alatt találja meg.

MELEG FEHÉR

SEMLEGES FEHÉR

LED-szalagok



IP65



IP65



Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-sávok, meleg fehér, 24 V, DC

L (cm)	Cikkszám	€ / m	P (db)
50	LT ES 51/50	90,49	10
100	LT ES 51/100	80,13	10
150	LT ES 51/150	72,39	10
200	LT ES 51/200	68,51	10
250	LT ES 51	65,93	10
400	LT ES 51/400	60,76	10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m, vezeték hossz: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-sávok, semleges fehér, 24 V, DC

L (cm)	Cikkszám	€ / m	P (db)
50	LT ES 61/50	90,49	10
100	LT ES 61/100	80,13	10
150	LT ES 61/150	72,39	10
200	LT ES 61/200	68,51	10
250	LT ES 61	65,93	10
400	LT ES 61/400	60,76	10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m, vezeték hossz: 3 m

A LED-szalagok műszaki paramétere

LT ES 5 1

Méret (B x H)	8 x 2,5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	7,5
LED-ek száma (db./m)	140
Színhőmérséklet (Kelvin)	3200 K
CRI	92



Meg rövidíthető 50 milliméterenként

LT ES 6 1

Méret (B x H)	8 x 2,5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	7,5
LED-ek száma (db./m)	140
Színhőmérséklet (Kelvin)	4900 K
CRI	92

Meg rövidíthető 50 milliméterenként

Alkalmazási területek



Schlüter®-LIPROTEC-D

A Schlüter-LIPROTEC-D termékkel a falon lévő formaelemeknek különleges keretet adhat. Akár dekorelemeket, szegélyeket, képeket vagy tükröt kíván éppen alkalmazni, akár egy egyszerű árnyékfugát akar kiemelni vagy közvetett fénnel hangsúlyokat szeretne képezni – a LIPROTEC-D-vel olyan megoldást kap, amely egyedi és flexibilis. Ha egészen le akarja egyszerűsíteni magának: 118,5 x 93,5 cm-es formátumban egy keret-készletet állítottunk össze az Ön számára, amely gérbe vágva, tápegységgel, LED-sávokkal és szerelési anyaggal kompletten áll rendelkezésére. Önnek már csak a beleillő tükrőről vagy a dekorelemről kell gondoskodnia.






A szimbólumok magyarázata a 107. oldalon található.

A keretnek stimmelnie kell!

A Schlüter-LIPROTEC-D egy eloxált alumíniumból készült fal dekorbefogadó profil 6 mm széles látszófelülettel. A profil különböző dekoranyagok, pl. üveg vagy tükör befogására kínál lehetőséget kerámia burkolatokhoz csatlakozóan. A LIPROTEC-D a Schlüter-LIPROTEC-ES LED-szalagokat be tudja fogadni, hogy így a dekor-objektum körül közvetett fényhatásokat hozzon létre. A profil úgy van kialakítva, hogy az alkalmazott fényforrások beépített állapotban is kicserélhetők. (Termék adatlap 15.3)

Alkalmazási területek:

- ✓ Tükör
- ✓ Dekorelemek különböző anyagokból




- 1 Schlüter-LIPROTEC-D profil
- 2 LED-szalagok



Schlüter®-LIPROTEC-D

Profilok | szerelési profilok dekorációs anyagokhoz



Schlüter®-LIPROTEC-D

natúr, matt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	LT D 45 AE	29,80	60
7,5	LT D 75 AE	30,12	60
9	LT D 90 AE	32,66	60
16,5	LT D 165 AE	33,66	60

i

A profilmagasság megválasztása:

Az LLT ES 51 ill. LT ES 61 LED-sáv magasságához 5 mm-t kell figyelembe venni. A 4,5 mm-es befogási magassággal rendelkező LT D 45 AE profil megvilágítatlan dekoranyagok befogásához ajánlott.

Sarokösszekötők



Schlüter®-LIPROTEC-D/V

sarokösszekötő készlet, 4 db-os

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
V 90 / LT 10/4	14,42	50

i

Keretsarkonként 2 sarokösszekötőre van szükség.

Vezérlés | tartozékok



A Schlüter-LIPROTEC világítás tökéletes összehangolásához a megfelelő vezérlőrendszert a CONTROL területen, a tápegységeket és a szerelési anyagokat pedig a „Tartozékok” alatt találja meg.

MELEG FEHÉR

SEMLEGES FEHÉR

LED-szalagok



IP65



IP65



Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-sávok, meleg fehér, 24 V, DC

L (cm)	Cikkszám	€ / m	P (db)
50	LT ES 51/50	90,49	10
100	LT ES 51/100	80,13	10
150	LT ES 51/150	72,39	10
200	LT ES 51/200	68,51	10
250	LT ES 51	65,93	10
400	LT ES 51/400	60,76	10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m, vezeték hossz: 3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

LED-sávok, semleges fehér, 24 V, DC

L (cm)	Cikkszám	€ / m	P (db)
50	LT ES 61/50	90,49	10
100	LT ES 61/100	80,13	10
150	LT ES 61/150	72,39	10
200	LT ES 61/200	68,51	10
250	LT ES 61	65,93	10
400	LT ES 61/400	60,76	10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m, vezeték hossz: 3 m

A LED-szalagok műszaki paraméterei

LT ES 5 1

Méret (B x H)	8 x 2,5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	7,5
LED-ek száma (db./m)	140
Színhőmérséklet (Kelvin)	3200 K
CRI	92


Meg rövidíthető 50 milliméterenként

LT ES 6 1

Méret (B x H)	8 x 2,5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	7,5
LED-ek száma (db./m)	140
Színhőmérséklet (Kelvin)	4900 K
CRI	92

Meg rövidíthető 50 milliméterenként

Alkalmazási területek





Falpanel készletek (WSK)



Az RGB+F fényű falpanel-készletek egyszerűvé teszik Önnek, hogy valami kiemelkedőt hozzon létre. Egyszerűen csak válasszon a széles (128,5 cm) vagy keskeny (70 cm) falpanelek közül és rendelje meg hozzá a praktikus profil-készletet. RGB+F technológiánk több mint 16 millió színárnyalat vezérlését teszi lehetővé. Ezen felül 2500 K és 6500 K közötti fehér fénytartomány áll rendelkezésre, amely beállítható a szokásos mennyezet-megvilágításhoz. A vezérlés opcionálisan Bluetooth vevőn keresztül is történhet. A Schlüter-Systems megfelelő applikációja ingyenesen elérhető az App Store-ban vagy a Google Play-ben.



Schlüter-LIPROTEC-WSK 700



Schlüter-LIPROTEC-WSK 1285

RGB+F SZABÁLYOZHATÓ

Profil-készlet



Schlüter®-LIPROTEC-WSK 2500

profil-készlet háttérvilágított falpanelhez

L (m)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
2,5	WS 20 K1 S2 AE	316,79	10



Tartozék-készlet

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 700

tartozék-készlet LED-sávval, RGB+F

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
WS 20 ZS2 LT ES9	970,20	10

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 1285

tartozék-készlet LED-sávval, RGB+F

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
WS 20 ZS3 LT ES9	1104,00	10

Tartalom

WSK 2500




- 2 Schlüter-LIPROTEC-WSK profil, hossz: 250 cm, kimarással kábelfektetéshez és beépített lefedett kábelcsatornával, Schlüter-LIPROTEC-WSI diffúzorlemezsel együtt

WSK 700

- 2 Schlüter-LIPROTEC-ES LED-sáv, hossz: 250 cm, többszínű + fehér (RGB+F) fényszín
- 1 készlet Schlüter-KERDI-BOARD, 19 mm, 250 x 70 cm végső formátumhoz, előre konfekcionált, kábelcsatorna befogadó horonnyal
- 1 kábelcsatorna fedéllel
- 1 Schlüter-DESIGNBASE-HVL tapadóhíd-fátyol, szélesség: 7,5 cm, hossz: 800 cm
- 1 Schlüter-KERDI-FIX, 290 ml szürke
- 1 hálózati tápegység 24 Volt, 100 Watt, bemenő feszültség 230 V, AC
- 1 Schlüter-LIPROTEC-ZS 5A (szorító-készlet)
- 1 üres cső, 200 cm, 20 mm átmérő
- 1 beépítési / szerelési útmutató

WSK 1285

- 2 Schlüter-LIPROTEC-ES LED-sáv, hossz: 250 cm, többszínű + fehér (RGB+F) fényszín
- 1 készlet Schlüter-KERDI-BOARD, 19 mm, 250 x 128,5 cm végső formátumhoz, előre konfekcionált, kábelcsatorna befogadó horonnyal
- 2 kábelcsatorna fedéllel
- 1 Schlüter-DESIGNBASE-HVL tapadóhíd-fátyol, szélesség: 7,5 cm, hossz: 800 cm
- 1 Schlüter-KERDI-FIX, 290 ml szürke
- 1 hálózati tápegység 24 Volt, 100 Watt, bemenő feszültség 230 V, AC
- 1 Schlüter-LIPROTEC-ZS 5A (szorító-készlet)
- 1 üres cső, 200 cm, 20 mm átmérő
- 1 beépítési / szerelési útmutató



Az Ön Schlüter-LIPROTEC-megvilágításához tökéletesen illeszkedő vezérléseket a CONTROL területen találja meg.



Lépcső-készletek (PB)



A Schlüter-LIPROTEC-PB lépcső-készletek a lépcsőfokok közepére irányítják a fényt. A 15 PB készletek 15 lépcsőfokhoz középre előre felszerelt, 60 cm széles LED-modulokkal rendelkeznek és közvetett fényszórást biztosítanak a diffúzorlemeznek köszönhetően decens fényvonallal kombinálva. Az alumínium tartóprofilból és diffúzorlemezről álló 100/150 cm hosszú kombinációk egyénileg rövidíthetők. A LED-modulok semleges fehér 4500 K színhőmérséklettel rendelkeznek és egy egyszerű csatlakozórendszeren keresztül kerülnek kábelezésre; a készlet egy 500 cm hosszú csatlakozó kábelt, valamint egy hálózati tápegységet tartalmaz.

Akinek ez még nem elég: a lépcső-készletet mindössze egy bekötő vezetéknel ki lehet bővíteni akár 18 lépcsőfokra. Ehhez használja a Schlüter-LIPROTEC-PB-1 lépcsőfok-készleteket.




Schlüter-LIPROTEC-PB 15



Schlüter-LIPROTEC-PB 1

Előnyei:

- ✓ Szerelésre kész, előre konfekcionált
- ✓ A komplett kábelezés és hálózati tápegység a készletben
- ✓ A készletek egyszerűen fektethetők csemperagasztóba



Tudnivaló: Csak beltéri használatra!
A készlet egyenes lépcsőszerkezetekhez van kialakítva.
A lépcsőprofilokat a burkolat anyagához megfelelően külön kell megrendelni.

i
Az Ön Schlüter-LIPROTEC-megvilágításához tökéletesen illeszkedő vezérléseket a CONTROL területen találja meg.

SEMLEGES FEHÉR

Szett



Schlüter®-LIPROTEC-PB 15

készlet lépcsőszerkezetekhez
alumínium, natúr, matt, eloxált

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
PB 15 S1 AE/100	2428,08	10
PB 15 S1 AE/150	2639,22	10

Schlüter®-LIPROTEC-PB 15

készlet lépcsőszerkezetekhez
alumínium, szálcsiszolt acél, eloxált

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
PB 15 S1 AEEB/100	2534,18	10
PB 15 S1 AEEB/150	2802,76	10

Schlüter®-LIPROTEC-PB 1

készlet egyetlen lépcsőfokhoz
alumínium, natúr, matt, eloxált

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
PB S1 AE/100	190,72	10
PB S1 AE/150	204,81	10

Schlüter®-LIPROTEC-PB 1

készlet egyetlen lépcsőfokhoz
alumínium, szálcsiszolt acél, eloxált

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
PB S1 AEEB/100	199,71	10
PB S1 AEEB/150	214,84	10

Tartalom

PB 15

- 15 Schlüter-LIPROTEC-PB profil darabonként 100/150 cm zárólemezzel együtt, kábelátvezetés, 15 zárókupak
- 15 Schlüter-LIPROTEC-PBD diffúzorlemez darabonként 100/150 cm LED-modullal együtt, semleges fehér 4500 K, csatoló-rendszer
- 14 összekötő kábel 70 cm, dugasz/dugasz-rendszer, 2 x 0,32 mm² (AWG 22)
- 1 kábelvezeték 500 cm, egyoldali dugaszrendszer, 2 x 0,32 mm² (AWG 22)
- 1 hálózati tápegység 24 Volt, 75 Watt, bemenő feszültség 230 V, AC
- 1 beépítési / szerelési útmutató

PB 1

- 1 Schlüter-LIPROTEC-PB profil darabonként 100/150 cm zárólemezzel együtt, kábelátvezetés, zárósapka
- 1 Schlüter-LIPROTEC-PBD diffúzorlemez 100/150 cm hossz, LED-modul, semleges fehér 4500 K, csatoló-rendszer
- 1 összekötő kábel 70 cm, dugasz/dugasz-rendszer, 2 x 0,32 mm² (AWG 22)
- 1 beépítési / szerelési útmutató

Kábelvezeték

Schlüter®-LIPROTEC-ZZK




A Schlüter-LIPROTEC-ZZK egy 500 cm hosszúságú kábelvezeték (2 x 0,32 mm², AWG 22) a Schlüter-LIPROTEC-PB lépcsőszerkezetek feszültségforrásra történő csatlakoztatásához.

Schlüter®-LIPROTEC-ZZK

kábelvezeték


Cikkszám	€ / db.	P (db)
LT ZZK 2A 5M	14,04	10



Dekorkeret-készletek (D)



A Schlüter-LIPROTEC-D 90 készletekkel világító dekorkeretek hozhatók létre. Az olyan tükör vagy designelemek, mint a nyomott mintás üveg vagy dekortáblák, ezzel a készlettel egy értékes és elegáns közvetett LED-megvilágítású keretet kaphatnak. A tartóprofilok már gérbe vannak vágva. A készlet négy egymáshoz illeszkedő, 3200 K (meleg fehér) vagy 4900 K (semleges fehér) színhőmérsékletű Schlüter-LIPROTEC-ES LED-szalagot, valamint a szereléshez szükséges összes anyagot, kábelezést és a megfelelő hálózati tápegységet tartalmazza.





MELEG FEHÉR

SEMLEGES FEHÉR

Előnyei:

- ✓ Szerelésre kész, előre konfekcionált
- ✓ Komplet kábelezés a készletben
- ✓ Megfelelő tápegység a készletben
- ✓ A készletek egyszerűen fektethetők csemperagasztóba

Szett



Tudnivaló: A dekorelem rögzítésekor (pl. tükör) figyeljünk annak felrögzítési utasításaira, megjegyzésekre.

i

Az Ön Schlüter-LIPROTEC-megvilágításához tökéletesen illeszkedő vezérléseket a CONTROL területen találja meg.

Schlüter®-LIPROTEC-D 90 S1

keretkészlet, meleg fehér 3200 K

H (mm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
9	LT D 90 S1 AE	814,29	10

Tartalom

D 90 S1

- 1 Schlüter-LIPROTEC-D 90 profilkeret, 118,5 cm x 93,5 cm gérbe vágásokkal együtt valamint dekoranyagtartóhoz szükséges bemarásokkal, Schlüter-LIPROTEC-D/V sarokösszekötővel együtt
- 2 Schlüter-LIPROTEC-ES LED-szalag, hossz: 110 cm, meleg fehér 3200 K
- 2 Schlüter-LIPROTEC-ES LED-szalag, hossz: 85 cm, meleg fehér 3200 K
- 1 készlet dekoranyagtartó felső/alsó (4 db.)
- 1 készlet tükörlemez felső/alsó (4 db.)
- 1 Schlüter-LIPROTEC-ZS szorítókészlet
- 1 üres cső, 200 cm, 20 mm átmérő
- 1 hálózati tápegység 24 Volt, 50 Watt, bemenő feszültség 230 V, AC
- 1 beépítési / szerelési útmutató
- 1 szerelő szerszám / szerelési segédeszköz

Schlüter®-LIPROTEC-D 90 S2

keretkészlet, semleges fehér 4900 K

H (mm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
9	LT D 90 S2 AE	814,29	10

D 90 S2

- 1 Schlüter-LIPROTEC-D 90 profilkeret, 118,5 cm x 93,5 cm gérbe vágásokkal együtt valamint dekoranyagtartóhoz szükséges bemarásokkal, Schlüter-LIPROTEC-D/V sarokösszekötővel együtt
- 2 Schlüter-LIPROTEC-ES LED-szalag, hossz: 110 cm, semleges fehér 4900 K
- 2 Schlüter-LIPROTEC-ES LED-szalag, hossz: 85 cm, semleges fehér 4900 K
- 1 készlet dekoranyagtartó felső/alsó (4 db.)
- 1 készlet tükörlemez felső/alsó (4 db.)
- 1 Schlüter-LIPROTEC-ZS szorítókészlet
- 1 üres cső, 200 cm, 20 mm átmérő
- 1 hálózati tápegység 24 Volt, 50 Watt, bemenő feszültség 230 V, AC
- 1 beépítési / szerelési útmutató
- 1 szerelő szerszám / szerelési segédeszköz

i

Dekorelem (pl. tükör) méretei:

115,3 cm x 90,3 cm (10 mm megvilágított fuga)

Dekorelem súlya: max. 16 kg



Tartozékok

A LIPROTEC-PRO sorozat tartozékai Wago-csatlakozókon keresztül külön-külön is összeköthetők. A kábelek szükség szerint rövidíthetők. A kábelek színes burkolata megkönnyíti a telepítést. Az egyes komponensek csatlakoztatásának módját és a rendszer korlátait a 98. oldaltól kezdődően a PLAN szakaszból ismerheti meg.

Hálózati tápegység

Schlüter®-LIPROTEC-EKE

A Schlüter-LIPROTEC-EKE tápegységek a hálózati feszültséget a LED-szalagokhoz szükséges 24 V-ra alakítják át. Ezek könnyen beépíthetők és különböző (30–200 W) teljesítményekkel kaphatók. A tápegységek csatlakozókábelrel és euródugóval rendelkeznek a Schlüter-LIPROTEC-PRO rendszerhez.



Vezeték hossza: 1,8 m

Környezeti hőmérséklet: –20 °C – +50 °C

Bemenő feszültség: 230 V, AC

Schlüter®-LIPROTEC-EKE

24 V, DC hálózati tápegység

Watt	Max. Watt*	Cikkszám	€ / db.	P (db)
30	27	LT EKE 24V 30W	72,39	10
50	45	LT EKE 24V 50W	94,36	10
75	67,5	LT EKE 24V 75W	126,68	10
100	90	LT EKE 24V 100W	184,84	10
150	135	LT EKE 24V 150W	209,40	10
200	180	LT EKE 24V 200W	243,01	10

* A hálózati tápegység kiválasztásánál figyelembe kell venni a biztonsági tartólékot (lásd az adott tápegység maximum terhelhetőségét).

	LT EKE 24V 30W	LT EKE 24V 50W	LT EKE 24V 75W	LT EKE 24V 100W	LT EKE 24V 150W	LT EKE 24V 200W
B x H x T (mm)	156 x 50 x 17	160 x 58 x 18	160 x 58 x 18	164 x 57 x 17	177 x 57 x 18	195 x 67 x 31

Kisfeszültségű kábel

Schlüter®-LIPROTEC-ZK

A Schlüter-LIPROTEC-ZK színjelölt kisfeszültségű kábelek a Schlüter-LIPROTEC LED-szalagok megfelelő tápegységgel és/vagy vevővel történő összekapcsolására szolgálnak.



2-eres



5-eres

Schlüter®-LIPROTEC-ZK

kisfeszültségű kábel, 2 x 1,31 mm² (AWG 16)

L (m)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
25	LT ZK 2A 10 25M	71,10	10

Kábel az LT ES 11 – LT ES 61 LED-szalagokhoz és a tápegység és vevőkészülék összekapcsolásához

Schlüter®-LIPROTEC-ZK

kisfeszültségű kábel, 5 x 1,31 mm² (AWG 16)

L (m)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
25	LT ZK 5A 10 25M	156,52	10

Kábel az LT ES 9 LED-szalaghoz

Kisfeszültségű kábel készlet | Wago szorító

Schlüter®-LIPROTEC-ZS

A Schlüter-LIPROTEC-ZS szorító-készletek a Schlüter-LIPROTEC installációk megfelelő hálózati tápegységgel és/vagy vevővel történő csatlakoztatására szolgálnak.



2-eres



5-eres

Schlüter®-LIPROTEC-ZKL



Schlüter®-LIPROTEC-ZS

szorító-készlet, 2-eres

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
LT ZS 2A	45,39	10

Szorító-készlet az LT ES 11 – LT ES 61 LED-szalagok tápegységgel és vevőkészülékkel történő összekapcsolásához

Tartalom

- 800 cm kábel, 2 x 1,31 mm² (AWG 16)
- 1 kötődoboz kettős falpanelhez fedéllel
- 1 vakolat alatti kötődoboz fedéllel
- 2 Wago-szorító 32 A, 5-eres

Schlüter®-LIPROTEC-ZS

szorító-készlet, 5-eres

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
LT ZS 5A	72,12	10

Szorító-készlet az LT ES 9 LED-szalaghoz

Tartalom

- 800 cm kábel, 5 x 1,31 mm² (AWG 16)
- 1 kötődoboz kettős falpanelhez fedéllel
- 1 vakolat alatti kötődoboz fedéllel
- 5 Wago-szorító 32 A, 3-eres

Schlüter®-LIPROTEC-ZKL

Wago-szorítók

Eres	Csomag (db.)	Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
3	50	LT ZKL 1 3A	52,36	10
5	25	LT ZKL 1 5A	42,65	10

Üres cső | kábelcsatorna

Schlüter®-LIPROTEC-ZLR



Schlüter®-LIPROTEC-ZLR

üres cső, 20 mm átmérő

L (m)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
50	LT ZLR 20 50M	106,71	10

Schlüter®-LIPROTEC-ZKK



Schlüter®-LIPROTEC-ZKK

kábelcsatorna, fehér

L (m)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
2,5	LT ZKK 2010	4,98	10



Kötődoboz

Schlüter®-LIPROTEC-Z

Schlüter®-LIPROTEC-Z

kötődoboz pl. gipszkartonnal vagy építőlemezrel szerelt falszerkezethez, fedéllel, 5 darab / készlet

H (mm)	Ø mm	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
47	68	LT Z 5HD 47	19,93	10



Schlüter®-LIPROTEC-Z

kötődoboz pl. gipszkartonnal vagy építőlemezrel szerelt falszerkezethez, fedéllel, 5 darab / készlet

H (mm)	Ø mm	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
47	68	LT Z 5HDD 47	93,20	10

Schlüter®-LIPROTEC-Z

vakolat alatti kötődoboz fedéllel, 5 darab / készlet

H (mm)	Ø mm	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
46	65	LT Z 5UD 46	14,94	10

Schlüter®-LIPROTEC-Z

vakolat alatti kötődoboz fedéllel, 5 darab / készlet


L x B x H (mm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
87 x 87 x 60	LT Z 5UK 60	53,38	10

Szerelőmodul kábelcsatornához

Schlüter®-KERDI-BOARD-K

Schlüter-KERDI-BOARD-K szerelő modulok előre kimart hornyokkal a Schlüter-LIPROTEC kábelcsatornák befogadására. A horny úgy van kialakítva, hogy felhasználható egy 19 mm vastag Schlüter-KERDI-BOARD lap vagy a Schlüter-LIPROTEC-LL tartóprofil befogadására is.

(Termék adatlap 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-K

szerelőmodul kábelhornyval, 15 x 250 cm

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	PL (db)
19	KB 19 150 2500 K1	23,54	10
28	KB 28 150 2500 K1	27,95	10

Öntapadó tapadóhíd-fátyol | fényvisszaverő szalag

Schlüter®-DESIGNBASE-HVL

Schlüter®-DESIGNBASE-HVL

öntapadó tapadóhíd-fátyol

B (mm)	L = 20 m Cikkszám	€ / db.	P (db)
38	HVL 38 / 20M	36,52	10
75	HVL 75 / 20M	73,57	10



Schlüter®-LIPROTEC-RKB

Schlüter®-LIPROTEC-RKB

öntapadó fényvisszaverő szalag

B (mm)	L = 50 m Cikkszám	€ / db.	P (db)
38	LT Z RKB 38 50M	7,12	10

Szerszám

Schlüter®-PROCUT-PSF

A Schlüter-PROCUT-PSF egy speciális olló, amivel a LED-tömlőket pontosan méretre lehet vágni. A LED-szalag méretre vágásánál a megfelelő IP-védettségű szigetelés elérése érdekében a LED-csövet 45°-os szögben kell elvágni és a készletben megtalálható zárókupakkal és szigetelő ragasztóval kell lezárni.



Schlüter®-PROCUT-PSF

profilolló fugatávtartóval ellátott profilokhoz

Cikkszám	€ / db.	P (db)
PSF	78,99	10



EASY

PRO


CONTROL

PLAN



CONTROL

A Schlüter-LIPROTEC-CONTROL vezérléstechnika a LIPROTEC-CLASSIC és LIPROTEC-ZONES változatokkal a modern világításvezérlés minden lehetőségét kínálja. A jól bevált CLASSIC rendszer egyszerű, de kényelmes megoldás a LIPROTEC fényforrás vezérlésére mobil eszközzel, távirányítóval vagy vezeték nélküli forgókapcsolóval is. Ha több fényzónát szeretne kényelmesen, egyetlen vezérlőelemmel vezérelni, az új LIPROTEC-ZONES LED-vezérlőrendszer számos lehetőséget kínál, beleértve az időfüggő programozást is. Mindkét rendszer a bevált Bluetooth-technológiával működik. CLASSIC vagy ZONES – a választás az Öné, hogy megfeleljen a kortárs hangsúly-világítással szemben támasztott követelményeknek.



EASY	PRO
Oldal	Oldal

CLASSIC VEZÉRLÉS

LIPROTEC-PEBR vevő	SZETT	73	
LIPROTEC-EBR vevő	SZETT		73
LIPROTEC-ERP forgókapcsoló		73	73

ZONES VEZÉRLÉS

LIPROTEC-PEBZS vevő kezdőkészlet	SZETT	76	
LIPROTEC-EBZS vevő kezdőkészlet	SZETT		76
LIPROTEC-PEBZR vevő		77	
LIPROTEC-EBZR vevő			77
LIPROTEC-ERPZ forgókapcsoló		77	77

JELMAGYARÁZAT

Magyarázatok a tulajdonságokhoz / Alkalmazási területekhez

107

A műszaki információk és tulajdonságok a PLAN részben találhatóak a 96. oldaltól.



TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT LÁSD:


LIPROTEC.COM



Schlüter®-LIPROTEC-CLASSIC

A LIPROTEC-CLASSIC vezérlőrendszer lehetővé teszi az egységes fényforrások kényelmes vezérlését az egész helyiségben, akár színes, akár fehér fényforrásokról van szó. Opcionálisan a telepítés történhet PRO vagy EASY rendszerben is, ez teljes mértékben a beépítő döntése. Felhasználóként Ön választhat, hogy a távirányítóval, a Schlüter-LED-Colour-Control alkalmazással vagy opcionálisan a vezeték nélküli forgókapcsolóval kívánja-e vezérelni. A vezérlőkészletek szükség esetén további vevőkészülékekkel bővíthetők.

- Egységes fényforrások egyszerű vezérléséhez
- Fehér LED-ek vagy RGB+F vezérelhető
- Vezérlés alkalmazással, távirányítóval vagy forgatógombbal
- Vevő és távirányító egy készletben



Schlüter®-LIPROTEC-ZONES

Az új Schlüter LIPROTEC ZONES vezérlés az innovatív Bluetooth mesh technológiával új mércét állít fel. A Schlüter-LIPROTEC-EASY és -PRO sorozatú LED-rendszerek összetettebb telepítése is kényelmesen vezérelhető a LIPROTEC-ZONES segítségével. A LED-elemek külön-külön is vezérelhetők, vagy kombinálhatók zónákba, amelyekkel együttesen lehet kommunikálni. A Bluetooth-Mesh technológia lehetővé teszi azt, hogy a LIPROTEC-ZONES segítségével különféle fényforrásokat – akár nagyobb LED-es szakaszokat is –, megbízhatóan szabályozzunk. A praktikus kezdőkészletek szükség esetén további vevőkészülékekkel bővíthetők. A vezérlés történhet az indító készletben lévő távirányítóval, vagy mobil végkészülekről alkalmazás (App) segítségével, vagy a tartozékként kapható forgatható kapcsolóval.

- Bluetooth-Mesh-technológia
- A fény külön-külön zónákban történő vezérlése
- Fehér LED-ek vagy RGB+F vagy kombináltan vezérelhetők
- Vezérlés alkalmazással, távirányítóval vagy forgatógombbal
- Kezdőkészletek



Schlüter®-LIPROTEC-ZONES



Vezérlés applikációval

Kényelmes és intuitív: A LIPROTEC-CLASSIC és a LIPROTEC-ZONES mindegyike lehetőséget kínál az okostelefonokhoz vagy táblagépekhez készült alkalmazással történő vezérlésre. Mindkét alkalmazás elérhető Android és iOS eszközökre, és ingyenesen letölthető és használható.



schlueter-systems.com/app/



Letölthető az
App Store-ból



SZEREZD MEG:
Google Play

CLASSIC vezérlés

KÉSZLET



Schlüter®-LIPROTEC-PEBR

Schlüter®-LIPROTEC-EBR

A Schlüter-LIPROTEC-PEBR/-EBR Bluetooth-vevőkészülékek a fehér vagy RGB+F LED-szalagok vezérléséhez a mellékelt távirányítóval vagy megfelelő Bluetooth-kompatibilis okostelefonokon vagy táblagépeken keresztül. A vevőkészülék kezelése Bluetooth-on keresztül a Schlüter-LED-Color-Control applikációval történik, amely Android- és iOS-készülékekhez egyaránt beszerezhető és ingyenesen letölthető.

Legfeljebb két végkészülék kapcsolható össze egyidejűleg a vevővel. Lehetőség van a világítási forgatókönyvek előkiválasztására, amelyeket elmenthet kedvencekként az applikációban. A Bluetooth-vevő nagyon kicsi mérete helykímélő beépítést tesz lehetővé.

A vevőkészülékek opcionálisan kaphatók EASY kivitelben plug & play kivitelben vagy PRO kivitelben nyitott kábelvégekkel Wago-csatlakozókkal való csatlakozáshoz.



A vezérlőkészletek mindegyike tartalmaz:

- 1 LIPROTEC-CLASSIC-vevő
- 1 LIPROTEC-CLASSIC-távirányító fali tartóval
- Wago-csatlakozókkal (csak PRO)

Schlüter®-LIPROTEC-PEBR | Schlüter®-LIPROTEC-EBR

vezérlés vevőkészülékkel és távirányítóval

Kivitel	Fényfajta	Cikkszám	€ / db.	P (db)
EASY	fehér	LT PEBR 1	222,97	10
EASY	RGB+F	LT PEBR 4	226,21	10
PRO	fehér	LT EBR 1	197,34	10
PRO	RGB+F	LT EBR 4	204,13	10

CLASSIC vezérlés műszaki adatok

	LT PEBR 1	LT PEBR 4	LT EBR 1	LT EBR 4
LED-modulokkal való használat	fehér	RGB+F	–	–
LED szalagos használat	–	–	LT ES 11 – LT ES 61	LT ES 9
Max. teljes terhelés a LIPROTEC rendszerben	90 W	90 W	180 W	180 W
LED-sáv max. hossza	18 m	6 m	24 m	12 m

Tudnivaló:

További műszaki információk és tulajdonságok a PLAN részben található.

CLASSIC forgókapcsoló



Schlüter®-LIPROTEC-ERP

Schlüter-LIPROTEC-ERP rádióhullámokkal működő forgókapcsoló a Schlüter-LIPROTEC-PEBR/-EBR Bluetooth vevőkészülékek vezérléséhez. A forgókapcsolók az alábbi funkciókat vezérlik: Be / Ki / Fényerő szabályozás és az alkalmazásban a kedvencek között elmentett fény-installációk futtatása. Fehér és színes LED-csíkok szabályozására is alkalmasak. A tartó lemez valódi üveg, brilliáns fehér háttérfestéssel, mely a mellékelt adapterrel sok forgalmazott 55-ös sorozatú kerettel kombinálható. Amennyiben Ön az „egyedülálló” variánst részesíti előnyben, úgy a LIPROTEC forgókapcsolót szabványos kereteinkkel is rögzítheti a kedvenc helyén.



Schlüter®-LIPROTEC-ERP

rádióhullámokkal működő forgókapcsoló az EBR / PEBR Bluetooth-vevőkészülékhez

Cikkszám	€ / db.	P (db)
LT ERP BW	110,06	10

Tudnivaló:

További műszaki információk és tulajdonságok a PLAN részben található.



Schlüter®-LIPROTEC-ZONES

Fürdesse otthonát fényárban!

A Schlüter-LIPROTEC-ZONES a Schlüter-LIPROTEC-EASY és -PRO LED-rendszerek vezérlésére szolgál. Az indító készlettel a fényforrások egyedileg vezéreltethetők és zónákba csoportosíthatók. A Bluetooth-Mesh rendszer lehetővé teszi azt, hogy különféle fényforrásokat – akár nagyobb LED-es szakaszokat is, megbízhatóan szabályozzunk. A LIPROTEC-ZONES 3 lehetőséget kínál, fénymegoldásai egyedileg és kényelmesen vezérelhetők:

- az indító készlet részét képező távirányítóval
- egy mobil végkészülék és alkalmazás (App) segítségével
- a kiegészítőként kapható forgókapcsolóval



Ön dönti el, hogy melyik a kényelmesebb megoldás az Ön számára. Az ingyenes alkalmazás (App) kapható Android és iOS-készülékekhez is. Egy egyszerű menü segít az egyedi színek és fényátmenetek beállításában. Lehetőség van a fehér és színes fényárnyalatok előzetes kiválasztására, amelyeket elmenthet kedvencekként az alkalmazásban.

A plug & play megoldás különösen egyszerű a LIPROTEC-EASY-nél: az indító készletben a komponensek már össze vannak kapcsolva egymással. A gyakorlott felhasználó a LIPROTEC-ZONES vezérlést PRO-variánsként is alkalmazhatja.

A forgókapcsoló

A forgókapcsoló nagyon egyszerűen, kábel nélkül működik. Kombinálható sok forgalmazott 55-ös sorozatú kerettel. A forgókapcsolókhoz adunk megfelelő adapter modult. Amennyiben Ön az „egyedülálló” variánst részesíti előnyben, úgy a LIPROTEC forgókapcsolót szabványos kereteinkkel is rögzítheti a kedvenc helyén.



Schlüter®-LIPROTEC-ZONES

Fényvezérlés

Schlüter®-LIPROTEC-ZONES-nal

A mindenkor indító készlettel az alábbi megvilágítások lehetőségeket kínáljuk:

Indító készlet Fényszín fehér



EASY: LT PEB ZS 1
PRO: LT EB ZS 1

Max. LED-hosszak a kezdőkészletben:
2 x 18 m (EASY) / 2 x 24 m (PRO)

Indító készlet Fényszín RGB+F



EASY: LT PEB ZS 4
PRO: LT EB ZS 4

Max. LED-hosszak a kezdőkészletben:
2 x 6 m (EASY) / 2 x 12 m (PRO)

Tudnivaló:

Az RGB+F technikával célzottan kiválaszthatja a fehér szín tónusait is a meleg fehértől a semleges fehérig.

Indító készlet Fényszín fehér + RGB+F



EASY: LT PEB ZS 1/4
PRO: LT EB ZS 1/4

Max. LED-hosszak (fehér) a kezdőkészletben:
18 m (EASY) / 24 m (PRO)

Max. LED-hosszak (RGB+F) a kezdőkészletben:
6 m (EASY) / 12 m (PRO)



Indító készlet

Az indító készletek az alábbiakat tartalmazzák:

2 LIPROTEC-ZONES Bluetooth-Mesh vevő
1 LIPROTEC-ZONES-távírányító fali tartóval



A forgókapcsoló kombinálható sok forgalmazott 55-ös sorozatú kerettel.

Forgatható kapcsoló

Opcionális tartozékként rendelhető



ZONES kezdőkészlet



Schlüter®-LIPROTEC-PEBZS

Schlüter®-LIPROTEC-EBZS

A Schlüter-LIPROTEC-PEBZS/EBZS indító készletek a LIPROTEC-ZONES rendszer fényforrásainak kényelmes vezérlésére szolgálnak. Lehetővé teszik ezek egyedi vezérlését és zónákba való összefoglalását. A Bluetooth-Mesh technológia lehetővé teszi azt, hogy különféle fényforrásokat – akár nagyobb LED-es szakaszokat is –, megbízhatóan szabályozzunk. A vezérlés történhet az indító készletben lévő távirányítóval, vagy mobil végkészülekről alkalmazás (App) segítségével, vagy a tartozékként kapható forgatható kapcsolóval. Az ingyenes alkalmazás (App) kapható Android és iOS-készülékekhez is. Egy egyszerű menü segít az egyedi színek és fényátmenetek beállításában. Lehetőség van a fehér és színes fényárnyalatok előzetes kiválasztására, amelyeket elmenthet kedvencekként az alkalmazásban. Ezen túlmenően az alkalmazás lehetővé teszi a fények időzítését is. Így például mindig ismétlődő napi ritmusban automatikusan ismétlődő fény-beállítások jelennek meg.



Schlüter®-LIPROTEC-PEBZS | Schlüter®-LIPROTEC-EBZS

ZONES indító készlet Bluetooth-Mesh vevőkészülék távirányítóval és 2 vevőegységgel

Kivitel	Fényfajta	Cikkszám	€ / db.	P (db)
EASY	fehér	LT PEB ZS 1	376,76	10
EASY	RGB+F	LT PEB ZS 4	388,41	10
EASY	fehér + RGB+F	LT PEB ZS 1/4	383,11	10
PRO	fehér	LT EB ZS 1	353,48	10
PRO	RGB+F	LT EB ZS 4	365,12	10
PRO	fehér + RGB+F	LT EB ZS 1/4	359,83	10

Az indító készletek az alábbiakat tartalmazzák:

- 2 LIPROTEC-ZONES Bluetooth-Mesh vevő
- 1 LIPROTEC-ZONES-távirányító fali tartóval
- Wago-csatlakozókkal (csak PRO)

A ZONES indító készlet műszaki paraméterei

	LT PEB ZS 1	LT PEB ZS 4	LT PEB ZS 1/4	LT EB ZS 1	LT EB ZS 4	LT EB ZS 1/4
Max. teljes terhelés a LIPROTEC rendszerben	2 x 90 W	2 x 90 W	2 x 90 W	2 x 180 W	2 x 180 W	2 x 180 W
LED-sáv max. hossza	2 x 18 m	2 x 6 m	fehér: 18 m, RGB+F: 6 m	2 x 24 m	2 x 12 m	fehér: 24 m, RGB+F: 12 m

Tudnivaló:

További műszaki információk és tulajdonságok a PLAN részben találhatók.



ZONES vevőkészülék



Schlüter®-LIPROTEC-PEBZR

Schlüter®-LIPROTEC-EBZR

A Schlüter-LIPROTEC-PEBZR/-EBZR Bluetooth-Mesh vevőkészülékek, melyek több LIPROTEC LED-szalag vezérlése szolgálnak a ZONES távirányítóval, arra alkalmas Bluetooth-szal működő mobil végkészülékkel, vagy ZONES forgatható kapcsolóval. A vevőegységek a Schlüter-LIPROTEC-ZONES indító készlet fény-installációinak a kibővítésére szolgálnak. A vevőkészülék kezelése Bluetooth-on keresztül a Schlüter-LED-ZONES-CONTROL alkalmazással (App) történik, amely Android- és iOS-készülékekhez egyaránt beszerezhető és ingyenesen letölthető. A vevő nagyon kicsi mérete helykímélő beépítést tesz lehetővé.



Schlüter®-LIPROTEC-PEBZR | Schlüter®-LIPROTEC-EBZR

ZONES Bluetooth-Mesh vevőkészülék

Kivitel	Fényfajta	Cikkszám	€ / db.	P (db)
EASY	fehér	LT PEB ZR 1	185,21	10
EASY	RGB+F	LT PEB ZR 4	191,56	10
PRO	fehér	LT EB ZR 1	173,56	10
PRO	RGB+F	LT EB ZR 4	179,91	10

Tudnivaló: Wago-csatlakozókkal (csak PRO)

A ZONES vevőkészülék műszaki paramétereit

	LT PEB ZR 1	LT PEB ZR 4	LT EB ZR 1	LT EB ZR 4
Max. teljes terhelés a LIPROTEC rendszerben	90 W	90 W	180 W	180 W
LED-sáv max. hossza	18 m	6 m	24 m	12 m

Tudnivaló:

További műszaki információk és tulajdonságok a PLAN részben találhatók.



ZONES forgókapcsoló



Schlüter®-LIPROTEC-ERPZ

Schlüter-LIPROTEC-ERPZ Bluetooth-Mesh forgókapcsolók a LIPROTEC-ZONES fényprofil technika vezérlésére. A forgókapcsolók az alábbi funkciókat vezélik: Be / Ki / Fényerő szabályozás. Fehér és színes LED-csíkok szabályozására is alkalmasak. Az RGB+F vezérlésekor a fehér szín színhőmérséklete fokozatmentesen változtatható a meleg fehértől (2700 K) egészen a hideg fehérig (6500 K). A tartó lemez valódi üveg, brilliáns fehér háttérfestéssel, mely a mellékelt adapterrel sok forgalmazott szabványos keret-sorozattal kombinálható. Amennyiben Ön az „egyedülálló” variánst részesíti előnyben, úgy a LIPROTEC forgókapcsolót szabványos kereteinkkel is rögzítheti a kedvenc helyén.



Schlüter®-LIPROTEC-ERPZ

ZONES forgókapcsoló Bluetooth-Mesh alkalmazáshoz

Cikkszám	€ / db.	P (db)
LT ERPZ BW	121,71	10




Tudnivaló:

További műszaki információk és tulajdonságok a PLAN részben találhatók.



PLAN

A jó tervezés a projektek sikeres végrehajtásának előfeltétele. Az Ön LIPROTEC-projektjeinek sikere érdekében a PLAN részben minden olyan információt megtalál, ami a tervezéshez szükséges – a profilok részletes méreteitől kezdve egészen a LED-szalagjaink világítás-technikai adataiig.



LED-FALFÜLKE KÉSZLETEK

Oldal

NLT / NLT-BR – Falfülke LED-világítással, színes + fehér

80

LED-MODULOK

LLP – LED-modul, színes | fénysáv

80

LLPM – LED-modul, színes + fehér | fénysor rögzítőlábbal

82

LLPE – LED-modul, színes | fénysáv | falsarok

82

LED-FALFÜLKE KÉSZLETEK ÉS LED-MODULOK

LIPROTEC bekötési rajzok

98

LED-PROFILOK

LL – Fénysáv, színes + fehér

84

LLE – Fénysáv, színes + fehér | Sarok

84

WS – Falpanel megvilágítás, színes + fehér

86

WSK – Falpanel megvilágítás kábelcsatornával, színes + fehér

86/92

WSQ – Falpanel-megvilágítás QUADDEC lezárával, színes + fehér

88

PB – Lépcsőél megvilágítás, fehér

88/94

DESIGNBASE-QD – Lábazat-/szegélymegvilágítás, fehér

90

VB – Szegélymegvilágítás, fehér

90

D – Tartóprofilok tükrökhöz, fehér

92/94

CONTROL

CLASSIC vezérlés

96

ZONES vezérlés

96



CLASSIC/ZONES forgatható kapcsoló

97

JELMAGYARÁZAT

Magyarázatok a tulajdonságokhoz / Alkalmazási területekhez



107




TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT LÁSD:

LIPROTEC.COM




FALFÜLKÉK	ALKALMAZÁSI TERÜLET	TULAJDONSÁGOK	MÉRETEK		
MÉRETEK (mm)			KIVITEL	LED-HOSSZAK (mm)	FÉNYSZÍNEK
305 x 305 x 89	 	   	MELEG FEHÉR/ SEMLEGES FEHÉR 	300	meleg fehér
305 x 508 x 89					semleges fehér
305 x 711 x 89					RGB+F
508 x 305 x 89			505	RGB+F 	meleg fehér
					semleges fehér
711 x 305 x 89	705	meleg fehér			
		semleges fehér			
		RGB+F			

Schlüter®-LIPROTEC-LLP

PROFILOK / FÉNYFAJTA	ALKALMAZÁSI TERÜLET	TULAJDONSÁGOK	LED-MODUL MÉRETEK	
	ALUMÍNÍUM		SZÉLESSÉG / MAGASSÁG (mm)	HOSSZ (cm)
	  	  		50
				100
				200
				250

80




VILÁGÍTÁSTECHNIKAI ADATOK

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (W / db.)	LED-EK SZÁMA (db. / m)	CRI	SZÍNHŐMÉRSÉKLET (Kelvin)	FÉNYÁRAM (lm)	EEK	kWh / 1000 h	VÉDETTSÉGI FOKOZAT	KISUGÁRZÁSI IRÁNYOK	
1,60	280	92	3000	80	E	2	IP67	MELEG FEHÉR/ SEMILEGES FEHÉR	
1,60	280	92	4900	84	E	2			
4,40	112	90	2700	156	F	2		RGB+F	
2,60	280	92	3000	133	E	3			
2,60	280	92	4900	141	E	3			
7,30	112	90	2700	262	F	3			
3,50	280	92	3000	187	E	4			
3,50	280	92	4900	197	E	4			
10,10	112	90	2700	364	F	3			

A megadott fényáram a LED-tömlő teljes fénykibocsátási felületére vonatkozik, és a profilanyagtól, és geometriától függően beépített állapotban esetleg csökkentve van.

Az RGB+F LED-ek esetében a fényáram, az energiahatékonysági osztály és a súlyozott fogyasztás kizárólag a fehér fényre vonatkozik.



VILÁGÍTÁSTECHNIKAI ADATOK

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (W / m)	LED-EK SZÁMA (db. / m)	CRI	SZÍNHŐMÉRSÉKLET (Kelvin)	FÉNYÁRAM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	VÉDETTSÉGI FOKOZAT	KISUGÁRZÁSI IRÁNYOK	
15	112	90	2700	323	F	3	IP67		
				323	F	5			
				323	F	9			
				323	F	11			

Tudnivaló: A LED-szalagok 62,5 milliméterenként (RGB+F) rövidíthetők.

Az egymáshoz csatlakoztatható LED-modulok max. hossza a LIPROTEC-EASY rendszerben: 6 m

A megadott energiahatékonysági osztályok az LED-tömlő teljes fénykibocsátó felületére vonatkoznak. Ezt a profilgeometria befolyásolja.

Az RGB+F LED-ek esetében a fényáram, az energiahatékonysági osztály és a súlyozott fogyasztás kizárólag a fehér fényre vonatkozik.



Schlüter®-LIPROTEC-LLPM

A Schlüter-LIPROTEC-LLPM termékek rugalmas, teljesen bevont LED-tömlőből készült dugós csatlakozóval ellátott LED-modulok, alumíniumból vagy V4A nemesacélból készült, trapéz alakú lyukakkal stancolt rögzítőszárakkal rendelkező tartóprofilal, amelyek homogén fényszórást biztosítanak. A LED-modulok a fehér fénytartományban vagy a színes fénytartományban RGB+F 3000 K vagy 4900 K fix színhőmérséklettel választhatóak. Az utóbbi változat több mint 16 millió különböző színárnyalat valamint 2500 K és 6500 K közötti színhőmérséklet beállítását teszi lehetővé. A fehér LED-modul 11 mm-es beépítési magassággal kapható, ami lehetővé teszi annak a csempefelületéhez illeszkedő, csempe vastagságú beépítését. (Termék adatlap 15.8)

PROFILOK / FÉNYFAJTA	ALKALMAZÁSI TERÜLET		TULAJDONSÁGOK	LED-MODUL MÉRETEK	
	ALUMÍNÍUM	V4A		SZÉLESSÉG / MAGASSÁG (mm)	HOSSZ (cm)
MELEG FEHÉR/ SEMLEGES FEHÉR RGB+F				ALUMÍNÍUM 	50
				V4A 	100
				ALUMÍNÍUM 	200
				V4A 	250

Pontos hosszak: 50,5 cm, 100,2 cm, 200 cm és 250 cm


Vezeték hossza: 12 cm dugaszcsatlakozóval

Schlüter®-LIPROTEC-LLPE

A Schlüter-LIPROTEC-LLPE termékek rugalmas, teljesen bevont LED-tömlőből készült LED-modulok, eloxált alumíniumból készült tartóprofilal, amelyek homogén fényszórást biztosítanak. A LED-modulokkal az RGB+F fénytartományban, több mint 16 millió különböző színárnyalat valamint 2500 K és 6500 K közötti színhőmérséklet állítható be. A LED-modullal kiemelő megvilágítás alakítható ki a falsarkokban. Ez érvényes úgy a belső, mint a külső sarkokra, a tusolókban a függőleges elhelyezési mód javasolt. (Termék adatlap 15.8)

PROFILOK / FÉNYFAJTA	ALKALMAZÁSI TERÜLET	TULAJDONSÁGOK	LED-MODUL MÉRETEK	
	ALUMÍNÍUM		SZÉLESSÉG / MAGASSÁG (mm)	HOSSZ (cm)
RGB+F	 	 		250

Vezeték hossza: 12 cm dugaszcsatlakozóval



VILÁGÍTÁSTECHNIKAI ADATOK									
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (W / m)	LED-EK SZÁMA (db. / m)	CRI	SZÍNHŐMÉRSÉKLET (Kelvin)	FÉNYÁRAM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	VÉDETTSEGI FOKOZAT	KISUGÁRZÁSI IRÁNYOK	
5	280	92	3000 / 4900	242 / 274	E / E	3 / 3	IP67		
				242 / 274	E / E	6 / 6			
				242 / 274	E / E	10 / 11			
				242 / 274	E / E	13 / 13			
15	112	90	2700	375	F	3			
				375	F	5			
				375	F	9			
				375	F	11			


Tudnivaló: A LED-tömlők 25 milliméterenként (meleg fehér/semleges fehér) ill. 62,5 milliméterenként (RGB+F) rövidíthetők.

Az egymáshoz csatlakoztatható LED-modulok max. hossza a LIPROTEC-EASY rendszerben: RGB+F = 6 m, fehér = 18 m

A megadott fényáram a LED-tömlő teljes fénykibocsátási felületére vonatkozik, és a profilanyagtól,

és geometriától függően beépített állapotban esetleg csökkentve van.

Az RGB+F LED-ek esetében a fényáram, az energiahatékonysági osztály és a súlyozott fogyasztás kizárólag a fehér fényre vonatkozik.



VILÁGÍTÁSTECHNIKAI ADATOK									
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (W / m)	LED-EK SZÁMA (db. / m)	CRI	SZÍNHŐMÉRSÉKLET (Kelvin)	FÉNYÁRAM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	VÉDETTSEGI FOKOZAT	KISUGÁRZÁSI IRÁNYOK	
15	112	90	2700	323	F	11	IP67		

Tudnivaló: A LED-szalagok 62,5 milliméterenként (RGB+F) rövidíthetők.

Az egymáshoz csatlakoztatható LED-modulok max. hossza a LIPROTEC-EASY rendszerben: 6 m


A megadott energiahatékonysági osztályok az LED-tömlő teljes fénykibocsátó felületére vonatkoznak. Ezt a profilgeometria befolyásolja.

Az RGB+F LED-ek esetében a fényáram, az energiahatékonysági osztály és a súlyozott fogyasztás kizárólag a fehér fényre vonatkozik.



Schlüter®-LIPROTEC-LL


A Schlüter-LIPROTEC-LL egy minőségi tartóprofil eloxált alumíniumból kiemelő megvilágítások létrehozására falburkolatokban és mennyezeteken. A megvilágítást az U-alakú profilba behelyezett Schlüter-LIPROTEC-ES LED-szalag végzi a hozzá tartozó diffúzorlemezzel kombinálva. A profil elhelyezésétől függően lehet különböző közvetlen vagy közvetett fényhatásokat elérni. (Termék adatlap 15.5)

PROFILOK / FÉNYFAJTA	ALKALMAZÁSI TERÜLET	TULAJDONSÁGOK	PROFIL MÉRETEK		LED-SÁV MÉRETEK
	ALUMÍNÍUM		SZÉLESSÉG / MAGASSÁG (mm)	HOSSZ (m)	HOSSZ (cm)
MELEG FEHÉR/ SEMLEGES FEHÉR	 csak függőleges beépítésre  	 		2,5	50
					100
					150
					200
					250
					400
RGB+F					50
					100
					150
					200
					250
					400



Vezeték: 3 m. A 400 cm hosszú LED-szalagok mindegyike kettő vezetékkel rendelkeznek. A világítástechnikai adatok kizárólag a LED-szalagra vonatkoznak. Az optikai hatásfokot a diffúzorlemez tulajdonságai befolyásolják.

Schlüter®-LIPROTEC-LLE

A Schlüter-LIPROTEC-LLE egy eloxált vagy fehér színű, porszórt alumíniumból készült kiváló minőségű tartóprofil a különböző Schlüter-LIPROTEC-ES LED-szalagok befogadására. Ezzel a profillal a falsarkoknál hozható létre kiemelő megvilágítás. Ez érvényes úgy a belső, mint a külső sarkokra és akár vízszintesen, akár függőlegesen elhelyezhető. A megfelelő formadaraboknak köszönhetően a sarkokon átvezetve is lefektethető. A profil egy klip-rendszer segítségével egyszerűen rögzíthető bármely alkalmas felületre, vagy csemperagasztóba ágyazható. A beszereléskor a profilba beragasztásra kerül a kiválasztott megvilágítást szolgáló LIPROTEC-ES LED-szalag, majd a hozzá tartozó diffúzorlemezzel lefedésre kerül. (Termék adatlap 15.7)

PROFILOK / FÉNYFAJTA	ALKALMAZÁSI TERÜLET	TULAJDONSÁGOK	PROFIL MÉRETEK		LED-SÁV MÉRETEK
	ALUMÍNÍUM		SZÉLESSÉG / MAGASSÁG (mm)	HOSSZ (m)	HOSSZ (cm)
MELEG FEHÉR/ SEMLEGES FEHÉR	 csak függőleges beépítésre  	 		2,5	50
					100
					150
					200
					250
					400
RGB+F					50
					100
					150
					200
					250
					400

Vezeték: 3 m. A 400 cm hosszú LED-szalagok mindegyike kettő vezetékkel rendelkeznek. A világítástechnikai adatok kizárólag a LED-szalagra vonatkoznak. Az optikai hatásfokot a diffúzorlemez tulajdonságai befolyásolják.






VILÁGÍTÁSTECHNIKAI ADATOK

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (W / m)	LED-EK SZÁMA (db. / m)	CRI	SZÍNHŐMÉRSÉKLET (Kelvin)	FÉNYÁRAM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	VÉDETTESÉGI FOKOZAT	KISUGÁRZÁSI IRÁNYOK	
7,5	140	92	3400 / 4900	708 / 700	F / F	4 / 4	IP67		
				730 / 752	E / F	8 / 8			
				746 / 721	E / E	11 / 11			
				719 / 756	E / E	14 / 15			
				771 / 741	E / E	18 / 17			
				666 / 633	E / F	26 / 26			
15,0	192 (96 RGB + 96 F)	85	2700	387	G	4			
				393	G	7			
				403	G	8			
				406	G	12			
				405	G	15			
				375	G	24			

Tudnivaló: A LED-szalagok 50 milliméterenként (meleg fehér/semleges fehér) ill. 62,5 milliméterenként (RGB+F) rövidíthetők.

A megadott energiahatékonysági osztályok csak a LED-csikra vonatkoznak.

Az RGB+F LED-ek esetében a fényáram, az energiahatékonysági osztály és a súlyozott fogyasztás kizárólag a fehér fényre vonatkozik.



VILÁGÍTÁSTECHNIKAI ADATOK

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (W / m)	LED-EK SZÁMA (db. / m)	CRI	SZÍNHŐMÉRSÉKLET (Kelvin)	FÉNYÁRAM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	VÉDETTESÉGI FOKOZAT	KISUGÁRZÁSI IRÁNYOK	
7,5	140	92	3400 / 4900	708 / 700	F / F	4 / 4	IP67		
				730 / 752	E / F	8 / 8			
				746 / 721	E / E	11 / 11			
				719 / 756	E / E	14 / 15			
				771 / 741	E / E	18 / 17			
				666 / 633	E / F	26 / 26			
15,0	192 (96 RGB + 96 F)	85	2700	387	G	4			
				393	G	7			
				403	G	8			
				406	G	12			
				405	G	15			
				375	G	24			

Tudnivaló: A LED-szalagok 50 milliméterenként (meleg fehér/semleges fehér) ill. 62,5 milliméterenként (RGB+F) rövidíthetők.


A megadott energiahatékonysági osztályok csak a LED-csikra vonatkoznak.

Az RGB+F LED-ek esetében a fényáram, az energiahatékonysági osztály és a súlyozott fogyasztás kizárólag a fehér fényre vonatkozik.



Schlüter®-LIPROTEC-WS

A Schlüter-LIPROTEC-WS egy eloxált alumíniumból készült kiváló minőségű tartóprofil falsíkból előreugró falpanelek a profilba berakott különböző Schlüter-LIPROTEC-ES LED-szalagokkal történő megvilágításához. Két különböző diffúzorlemezrel kombinálva különböző fényhatások jönnek létre. Így az előtétfalak választhatóan visszaugró, közvetett vagy közvetlen megvilágítása valósítható meg. A profil úgy van kialakítva, hogy a berakott diffúzorlemez és fényforrások beépített állapotban is kicserélhetők. (Termék adatlap 15.2)



PROFILOK / FÉNYFAJTA	ALKALMAZÁSI TERÜLET	TULAJDONSÁGOK	PROFIL MÉRETEK		LED-SÁV MÉRETEK
	ALUMÍNÍUM		SZÉLESSÉG / MAGASSÁG (mm)	HOSSZ (m)	HOSSZ (cm)
MELEG FEHÉR/ SEMLEGES FEHÉR	 csak függőleges beépítésre  	 	KÖZVETETT	1	50
					100
					150
					200
RGB+F			KÖZVETLEN	1,5	250
					400
					50
					100
				2,5	150
					200
					250
					400

Vezeték: 3 m. A 400 cm hosszú LED-szalagok mindegyike kettő vezetékkel rendelkezik.

A világítástechnikai adatok kizárólag a LED-szalagra vonatkoznak. Az optikai hatásfokot a diffúzorlemez tulajdonságai befolyásolják.



Schlüter®-LIPROTEC-WSK

A Schlüter-LIPROTEC-WSK egy eloxált alumíniumból készült kiváló minőségű tartóprofil a falsíkból előreugró fali táblák a profilba berakott különböző Schlüter-LIPROTEC-ES LED-szalagokkal történő megvilágításához. Két különböző diffúzorlemezrel kombinálva különböző fényhatások jönnek létre. Így az előtétfalak választhatóan visszaugró, közvetett vagy egy síkban levő megvilágítása valósítható meg. Egy integrált kábelcsatorna a kábelfektetést szolgáló bemarásokkal és egy a 19 mm vastag Schlüter-KERDI-BOARD lemezekhez alkalmas befogó szár teszti könnyebbé a beépítést. (Termék adatlap 15.2)

PROFILOK / FÉNYFAJTA	ALKALMAZÁSI TERÜLET	TULAJDONSÁGOK	PROFIL MÉRETEK		LED-SÁV MÉRETEK		
	ALUMÍNÍUM		SZÉLESSÉG / MAGASSÁG (mm)	HOSSZ (m)	HOSSZ (cm)		
MELEG FEHÉR/ SEMLEGES FEHÉR	 csak függőleges beépítésre  	 IP67	KÖZVETETT	2,5	50		
					100		
					150		
					200		
					250		
					400		
RGB+F			KÖZVETLEN		50		
					100		
					150		
					200		
					250		
					400		
			a tusolóban nem				

Vezeték: 3 m. A 400 cm hosszú LED-szalagok mindegyike kettő vezetékkel rendelkezik.

A világítástechnikai adatok kizárólag a LED-szalagra vonatkoznak. Az optikai hatásfokot a diffúzorlemez tulajdonságai befolyásolják.





VILÁGÍTÁSTECHNIKAI ADATOK

NÉVLEGES TELJE-SÍTMÉNY (W / m)	LED-EK SZÁMA (db. / m)	CRI	SZÍNHŐMÉRSÉKLET (Kelvin)	FÉNYÁRAM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	VÉDETTSÉGI FOKOZAT	KISUGÁRZÁSI IRÁNYOK	
7,5	140	92	3400 / 4900	708 / 700	F / F	4 / 4	IP67	KÖZVETETT	
				730 / 752	E / F	8 / 8			
				746 / 721	E / E	11 / 11			
				719 / 756	E / E	14 / 15			
				771 / 741	E / E	18 / 17			
				666 / 633	E / F	26 / 26			
15	192 (96 RGB + 96 F)	85	2700	387	G	4		KÖZVETLEN	
				393	G	7			
				403	G	8			
				406	G	12			
				405	G	15			
				375	G	24			

Tudnivaló: A LED-szalagok 50 milliméterenként (meleg fehér/semleges fehér) ill. 62,5 milliméterenként (RGB+F) rövidíthetők.

A megadott energiahatékonysági osztályok csak a LED-csikra vonatkoznak.

Az RGB+F LED-ek esetében a fényáram, az energiahatékonysági osztály és a súlyozott fogyasztás kizárólag a fehér fényre vonatkozik.



VILÁGÍTÁSTECHNIKAI ADATOK

NÉVLEGES TELJE- SÍTMÉNY (W / m)	LED-EK SZÁMA (db. / m)	CRI	SZÍNHŐMÉRSÉKLET (Kelvin)	FÉNYÁRAM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	VÉDETTSÉGI FOKOZAT	KISUGÁRZÁSI IRÁNYOK	
7,5	140	92	3400 / 4900	708 / 700	F / F	4 / 4	IP67	KÖZVETETT	
				730 / 752	E / F	8 / 8			
				746 / 721	E / E	11 / 11			
				719 / 756	E / E	14 / 15			
				771 / 741	E / E	18 / 17			
				666 / 633	E / F	26 / 26			
15	192 (96 RGB + 96 F)	85	2700	387	G	4		KÖZVETLEN	
				393	G	7			
				403	G	8			
				406	G	12			
				405	G	15			
				375	G	24			

Tudnivaló: A LED-szalagok 50 milliméterenként (meleg fehér/semleges fehér) ill. 62,5 milliméterenként (RGB+F) rövidíthetők.

A megadott energiahatékonysági osztályok csak a LED-csikra vonatkoznak.

Az RGB+F LED-ek esetében a fényáram, az energiahatékonysági osztály és a súlyozott fogyasztás kizárólag a fehér fényre vonatkozik.



Schlüter®-LIPROTEC-WSQ

A Schlüter-LIPROTEC-WSQ egy eloxált alumíniumból készült kiváló minőségű tartóprofil a falsíkból előreugró falpanelek a profilba berakott különböző Schlüter-LIPROTEC-ES LED-szalagokkal történő megvilágításához. Két különböző diffúzorlemezrel kombinálva különböző fényhatások jönnek létre. Így az előtétfalak választhatóan visszaugró, közvetett vagy közvetlen megvilágítása valósítható meg. A LIPROTEC-WSQ megformált burkolatlezárával rendelkezik időtlen modern Schlüter-QUADEC designban. A profil úgy van kialakítva, hogy a berakott diffúzorlemez és fényforrások beépített állapotban is kicserélhetők. (Termék adatlap 15.2)

PROFILOK / FÉNYFAJTA	ALKALMAZÁSI TERÜLET	TULAJDONSÁGOK	PROFIL MÉRETEK		LED-SÁV MÉRETEK	
	ALUMÍNÍUM		SZÉLESSÉG / MAGASSÁG (mm)	HOSSZ (m)	HOSSZ (cm)	
MELEG FEHÉR / SEMLEGES FEHÉR	 csak függőleges beépítésre 	 IP67	KÖZVETETT	2,5	50	
					100	
					150	
					200	
					250	
					400	
RGB+F			KÖZVETLEN		50	
					100	
					150	
					200	
					250	
					400	

Vezeték: 3 m. A 400 cm hosszú LED-szalagok mindegyike kettő vezetékkel rendelkezik.

A világítástechnikai adatok kizárólag a LED-szalagra vonatkoznak. Az optikai hatásfokot a diffúzorlemez tulajdonságai befolyásolják.



Schlüter®-LIPROTEC-PB

A Schlüter-LIPROTEC-PB egy eloxált alumíniumból készült lépcsőélprofil 25 mm széles látszófelülettel. A profil a Schlüter-LIPROTEC-ES LED-sávok befogadására elő van készítve és a Schlüter-lépcsőprofilokkal együtt tetszetős lépcsőél-megvilágítást eredményez. Két különböző diffúzorlemezrel kombinálva különböző fényhatások jönnek létre. Az él megvilágítható közvetve vagy egy 3 mm vastag plusz fénysávval együtt közvetlenül is. A LIPROTEC-PB egy további alkalmazási területe a munkalapok homlokfelületeinek közvetlen ill. közvetett megvilágítása. A profil úgy van kialakítva, hogy a berakott diffúzorlemez és fényforrások beépített állapotban is kicserélhetők. (Termék adatlap 15.4)

PROFILOK / FÉNYFAJTA	ALKALMAZÁSI TERÜLET	TULAJDONSÁGOK	PROFIL MÉRETEK		LED-SÁV MÉRETEK	
	ALUMÍNÍUM		SZÉLESSÉG / MAGASSÁG (mm)	HOSSZ (m)	HOSSZ (cm)	
MELEG FEHÉR / SEMLEGES FEHÉR		 IP65	KÖZVETETT	1	50	
					100	
			KÖZVETLEN	1,5	150	
					200	
				2,5	250	
					400	

Vezeték: 3 m. A 400 cm hosszú LED-szalagok mindegyike kettő vezetékkel rendelkezik.

A világítástechnikai adatok kizárólag a LED-szalagra vonatkoznak. Az optikai hatásfokot a diffúzorlemez tulajdonságai befolyásolják.





Falpanel kialakítás a 19 mm-es
Schlüter-KERDI-BOARD termékkel

VILÁGÍTÁSTECHNIKAI ADATOK

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (W / m)	LED-EK SZÁMA (db. / m)	CRI	SZÍNHŐMÉRSÉKLET (Kelvin)	FÉNYÁRAM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	VÉDETTSÉGI FOKOZAT	KISUGÁRZÁSI IRÁNYOK	
7,5	140	92	3400 / 4900	708 / 700	F / F	4 / 4	IP67	KÖZVETETT	
				730 / 752	E / F	8 / 8			
				746 / 721	E / E	11 / 11			
				719 / 756	E / E	14 / 15			
				771 / 741	E / E	18 / 17			
				666 / 633	E / F	26 / 26			
15	192 (96 RGB+96 F)	85	2700	387	G	4		KÖZVETLEN	
				393	G	7			
				403	G	8			
				406	G	12			
				405	G	15			
				375	G	24			

Tudnivaló: A LED-szalagok 50 milliméterenként (meleg fehér/semleges fehér) ill. 62,5 milliméterenként (RGB+F) rövidíthetők. A megadott energiahatékonysági osztályok csak a LED-csokra vonatkoznak. Az RGB+F LED-ek esetében a fényáram, az energiahatékonysági osztály és a súlyozott fogyasztás kizárólag a fehér fényre vonatkozik.



VILÁGÍTÁSTECHNIKAI ADATOK


NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (W / m)	LED-EK SZÁMA (db. / m)	CRI	SZÍNHŐMÉRSÉKLET (Kelvin)	FÉNYÁRAM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	VÉDETTSÉGI FOKOZAT	KISUGÁRZÁSI IRÁNYOK	
7,5	140	92	3200 / 4900	610 / 650	F / F	4 / 4	IP65	KÖZVETETT	
				614 / 621	F / F	8 / 8			
				603 / 636	F / F	11 / 11			
				621 / 637	F / F	15 / 15			
				566 / 630	F / F	18 / 18			
				541 / 587	F / F	26 / 27			
15	192 (96 RGB+96 F)	85	2700	387	G	4	IP65	KÖZVETLEN	
				393	G	7			
				403	G	8			
				406	G	12			
				405	G	15			
				375	G	24			

Tudnivaló: A LED-szalagok 50 milliméterenként (meleg fehér/semleges fehér) rövidíthetők. A megadott energiahatékonysági osztályok csak a LED-csokra vonatkoznak.



Schlüter®-DESIGNBASE-QD

A Schlüter-DESIGNBASE-QD egy minőségi, elaxált alumíniumból készült profil sokoldalú alkalmazásokhoz. Falfelületeken láb- és szegély-profilként különböző Schlüter-LIPROTEC-ES LED-szalagokat képes befogadni. A profil 10 mm széles látszó felületei között helyezkedik el egy 39 mm magas diffúzorlemez, amin keresztül közvetlen megvilágítás hozható létre. Ugyanígy képes a profil a saját nútjába más dekoranyagokat, pl. csempéket vagy fa dekorokat is befogadni. A profil úgy van kialakítva, hogy a berakott diffúzorlemez és fényforrások beépített állapotban is kicserélhetők. (Termék adatlap 16.1)



PROFILOK / FÉNYFAJTA	ALKALMAZÁSI TERÜLET	TULAJDONSÁGOK	PROFIL MÉRETEK		LED-SÁV MÉRETEK	
	ALUMÍNÍUM		SZÉLESSÉG / MAGASSÁG (mm)	HOSSZ (m)	HOSSZ (cm)	
MELEG FEHÉR / SEMLEGES FEHÉR 	 csak függőleges beépítésre  	 IP67 		2,5	50	
					100	
					150	
					200	
					250	
					400	

Vezeték: 3 m. A 400 cm hosszú LED-szalagok mindegyike kettő vezetékkel rendelkezik.

A világítástechnikai adatok kizárólag a LED-szalagra vonatkoznak. Az optikai hatásfokot a diffúzorlemez tulajdonságai befolyásolják.



Schlüter®-LIPROTEC-VB

A Schlüter-LIPROTEC-VB egy kiváló minőségű falcsempe lezáróprofil 25 mm széles látszófelülettel. A profil Schlüter-LIPROTEC-ES LED-szalagok befogadására elő van készítve és két különböző diffúzorlemezrel kombinálva eltérő fény hatásokat tud elérni. A profilperemtől közvetett fénysugárzást lehet vele a határoló anyagokon át a mennyezetre irányítani, ill. láb- és szegély-világításként is kivitelezhető. Emellett lehetőség van egy 3 mm vastag közvetlen sugárzású fénysáv létrehozására. A profil úgy van kialakítva, hogy a berakott diffúzorlemez és fényforrások beépített állapotban is kicserélhetők. (Termék adatlap 15.1)

PROFILOK / FÉNYFAJTA	ALKALMAZÁSI TERÜLET	TULAJDONSÁGOK	PROFIL MÉRETEK		LED-SÁV MÉRETEK	
	ALUMÍNÍUM		SZÉLESSÉG / MAGASSÁG (mm)		HOSSZ (cm)	
MELEG FEHÉR / SEMLEGES FEHÉR 		 IP65	KÖZVETETT	KÖZVETLEN	HOSSZ (m)	
					1	50
					1,5	100
					2,5	150
						200
						250
						400

Vezeték: 3 m. A 400 cm hosszú LED-szalagok mindegyike kettő vezetékkel rendelkezik.



A világítástechnikai adatok kizárólag a LED-szalagra vonatkoznak. Az optikai hatásfokot a diffúzorlemez tulajdonságai befolyásolják.



VILÁGÍTÁSTECHNIKAI ADATOK

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (W / m)	LED-EK SZÁMA (db. / m)	CRI	SZÍNHŐMÉRSÉKLET (Kelvin)	FÉNYÁRAM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	VÉDETTISÉGI FOKOZAT	KISUGÁRZÁSI IRÁNYOK	
7,5	140	92	3400 / 4900	771 / 757	F / F	4 / 4	IP67		
				772 / 794	F / F	8 / 8			
				880 / 817	E / E	12 / 12			
				801 / 780	E / E	15 / 15			
				785 / 799	E / E	18 / 18			
				725 / 693	E / E	27 / 25			

Tudnivaló: A LED-szalagok 50 milliméterenként (meleg fehér/semleges fehér) rövidíthetőek. A megadott energiahatékonysági osztályok csak a LED-csíkra vonatkoznak.



VILÁGÍTÁSTECHNIKAI ADATOK



NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (W / m)	LED-EK SZÁMA (db. / m)	CRI	SZÍNHŐMÉRSÉKLET (Kelvin)	FÉNYÁRAM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	VÉDETTISÉGI FOKOZAT	KISUGÁRZÁSI IRÁNYOK	
7,5	140	92	3200 / 4900	610 / 650	F / F	4 / 4	IP65		
				614 / 621	F / F	8 / 8			
				603 / 636	F / F	11 / 11			
				621 / 637	F / F	15 / 15			
				566 / 630	F / F	18 / 18			
				541 / 587	F / F	26 / 27			

Tudnivaló: A LED-szalagok 50 milliméterenként (meleg fehér/semleges fehér) rövidíthetőek. A megadott energiahatékonysági osztályok csak a LED-csíkra vonatkoznak.



Schlüter®-LIPROTEC-D

A Schlüter-LIPROTEC-D egy eloxált alumíniumból készült fali dekorbefogadó profil 6 mm széles látszófelülettel. A profil különböző dekoranyagok, pl. üveg vagy tükör befogására kínál lehetőséget kerámia burkolatokhoz csatlakozóan. A LIPROTEC-D a Schlüter-LIPROTEC-ES LED-szalagokat be tudja fogadni, hogy így a dekor-objektum körül közvetett fényhatásokat hozzon létre. A profil úgy van kialakítva, hogy az alkalmazott fényforrások beépített állapotban is kicserélhetők. (Termék adatlap 15.3)


PROFILOK / FÉNYFAJTA	ALKALMAZÁSI TERÜLET	TULAJDONSÁGOK	PROFIL MÉRETEK		LED-SÁV MÉRETEK	
	ALUMÍNÍUM		SZÉLESSÉG / MAGASSÁG (mm)		HOSSZ (m)	HOSSZ (cm)
MELEG FEHÉR / SEMLEGES FEHÉR 		  IP65		H = 4,5	2,5	50
						100
						150
						200
						250
				H = 16,5		400

Vezeték: 3 m. A 400 cm hosszú LED-szalagok mindegyike kettő vezetékkel rendelkezik.



A világítástechnikai adatok kizárólag a LED-szalagra vonatkoznak. Az optikai hatásfokot a diffúzorlemez tulajdonságai befolyásolják.

Falpanel készletek (WSK)

Az RGB+F fényű falpanel-készletek egyszerűvé teszik Önnek, hogy valami kiemelkedőt hozzon létre. Egyszerűen csak válasszon a széles (128,5 cm) vagy keskeny (70 cm) falpanelek közül és rendelje meg hozzá a praktikus profil-készletet. RGB+F technológiánk több mint 16 millió színárnyalat vezérlését teszi lehetővé. Ezen felül 2500 K és 6500 K közötti fehér fénytartomány áll rendelkezésre, amely beállítható a szokásos mennyezet-megvilágításhoz. A vezérlés opcionálisan Bluetooth vevőn keresztül is történhet. A Schlüter-Systems megfelelő applikációja ingyenesen elérhető az App Store-ban vagy a Google Play-ben.

PROFILOK / FÉNYFAJTA	ALKALMAZÁSI TERÜLET	TULAJDONSÁGOK	PROFIL MÉRETEK		LED-SÁV MÉRETEK	
	ALUMÍNÍUM		SZÉLESSÉG / MAGASSÁG (mm)		HOSSZ (m)	HOSSZ (cm)
RGB+F 	  	KÉSZLET	KÖZVETETT 		2,5	2 x 250

Vezeték: 3 m. A világítástechnikai adatok kizárólag a LED-szalagra vonatkoznak.



VILÁGÍTÁSTECHNIKAI ADATOK									
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (W / m)	LED-EK SZÁMA (db. / m)	CRI	SZÍNHŐMÉRSÉKLET (Kelvin)	FÉNYÁRAM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	VÉDETTESÉGI FOKOZAT	KISUGÁRZÁSI IRÁNYOK	
7,5	140	92	3200 / 4900	610 / 650	F / F	4 / 4	IP65		
				614 / 621	F / F	8 / 8			
				603 / 636	F / F	11 / 11			
				621 / 637	F / F	15 / 15			
				566 / 630	F / F	18 / 18			
				541 / 587	F / F	26 / 27			



Tudnivaló: A LED-szalagok 50 milliméterenként (meleg fehér/semleges fehér) rövidíthetők.
A megadott energiahatékonysági osztályok csak a LED-csikra vonatkoznak.



Schlüter-LIPROTEC-WSK 700



Schlüter-LIPROTEC-WSK 1285



VILÁGÍTÁSTECHNIKAI ADATOK									
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (W / m)	LED-EK SZÁMA (db. / m)	CRI	SZÍNHŐMÉRSÉKLET (Kelvin)	FÉNYÁRAM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	VÉDETTESÉGI FOKOZAT	KISUGÁRZÁSI IRÁNYOK	
15	192 (96 RGB + 96 F)	85	2700	405	2 x G	2 x 15	IP67	KÖZVETETT	

Tudnivaló: A LED-szalagok 62,5 milliméterenként (RGB+F) rövidíthetők.
A megadott energiahatékonysági osztályok csak a LED-csikra vonatkoznak.
Az RGB+F LED-ek esetében a fényáram, az energiahatékonysági osztály és a súlyozott fogyasztás kizárólag a fehér fényre vonatkozik.



Lépcső-készletek (PB)

A Schlüter-LIPROTEC-PB lépcső-készletek a lépcsőfokok közepére irányítják a fényt. A 15 PB készletek 15 lépcsőfokhoz közepre előre felszerelt, 60 cm széles LED-modulokkal rendelkeznek és közvetett fényszórást biztosítanak a diffúzorlemeznek köszönhetően decens fényvonallal kombinálva. Az alumínium tartóprofilból és diffúzorlemezről álló 100/150 cm hosszú kombinációk egyénileg rövidíthetők. A LED-modulok semleges fehér 4500 K színhőmérséklettel rendelkeznek és egy egyszerű csatlakozórendszeren keresztül kerülnek kábelezésre; a készlet egy 500 cm hosszú csatlakozó kábelt, valamint egy hálózati tápegységet tartalmaz.

Akinek ez még nem elég: a lépcső-készletet mindössze egy bekötő vezetéknel ki lehet bővíteni akár 18 lépcsőfokra. Ehhez használja a Schlüter-LIPROTEC-PB-1-lépcsőfok-készleteket.

PROFILOK / FÉNYFAJTA	ALKALMAZÁSI TERÜLET	TULAJDONSÁGOK	PROFIL MÉRETEK		LED-SÁV MÉRETEK
	ALUMÍNÍUM		SZÉLESSÉG / MAGASSÁG (mm)	HOSSZ (m)	HOSSZ (cm)
SEMLEGES FEHÉR			KÖZVETLEN 	1	60
				1,5	60
				1 (15 fokhoz)	60 (15 fokhoz)
				1,5 (15 fokhoz)	60 (15 fokhoz)

A világítástechnikai adatok kizárólag a LED-szalagra vonatkoznak.

Dekorkeret-készletek (D)


A Schlüter-LIPROTEC-D 90 készletekkel világító dekorkeretek hozhatók létre. Az olyan tükör vagy designelemek, mint a nyomott mintás üveg vagy dekortáblák, ezzel a készlettel egy értékes és elegáns közvetett LED-megvilágítású keretet kaphatnak. A tartóprofilok már gérbe vannak vágva. A készlet négy egymáshoz illeszkedő, 3200 K (meleg fehér) vagy 4900 K (semleges fehér) színhőmérsékletű Schlüter-LIPROTEC-ES LED-szalagot, valamint a szereléshez szükséges összes anyagot, kábelezést és a megfelelő hálózati tápegységet tartalmazza.

PROFILOK / FÉNYFAJTA	ALKALMAZÁSI TERÜLET	TULAJDONSÁGOK	PROFIL MÉRETEK		LED-SÁV MÉRETEK
	ALUMÍNÍUM		SZÉLESSÉG / MAGASSÁG (mm)	HOSSZ (m)	HOSSZ (cm)
S1 MELEG FEHÉR				H = 9,0	1,185 / 0,935 (méterenként 2 db.)
S2 SEMLEGES FEHÉR				H = 9,0	110 / 85 (méterenként 2 db.)


Vezeték: 3 m. A világítástechnikai adatok kizárólag a LED-szalagra vonatkoznak.



Schlüter-LIPROTEC-PB 15



Schlüter-LIPROTEC-PB 1





VILÁGÍTÁSTECHNIKAI ADATOK

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (W)	LED-EK SZÁMA (db.)	CRI	SZÍNHŐMÉRSÉKLET (Kelvin)	FÉNYÁRAM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	VÉDETTISÉGI FOKOZAT	KISUGÁRZÁSI IRÁNYOK	
3,7	72	80	4500	375	E	3	IP20	KÖZVETLEN	
					15 x E	15 x 3			

Tudnivaló: Egy szetthez egy 70 cm-es csatlakozó kábel tartozik.

A 15 profilhoz való szett pedig egy 500 cm-es bekötőkábelt, valamint 14 db csatlakozókábelt tartalmaz a 70 cm hosszúból.

A megadott energiahatékonysági osztályok csak a LED-csikra vonatkoznak.



VILÁGÍTÁSTECHNIKAI ADATOK

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (készlet)	LED-EK SZÁMA (db. / m)	CRI	SZÍNHŐMÉRSÉKLET (Kelvin)	FÉNYÁRAM (lm / m)	EEK	kWh / 1000 h	VÉDETTISÉGI FOKOZAT	KISUGÁRZÁSI IRÁNYOK	
29,3	140	92	3200	595	4 x F	2 x 8 2 x 11	IP65		
28,9			4900	609	4 x F	2 x 8 2 x 11			

Tudnivaló: A LED-szalagok 50 milliméterenként (meleg fehér/semleges fehér) rövidíthetők.

Az energiahatékonysági osztály és a súlyozott energiafogyasztás kizárólag a vágatlan LED-szalagra vonatkozik.

A névleges teljesítmény a beépítéshez méretre vágott LED-szalagok energiafogyasztását írja le.



CLASSIC vezérlés

Schlüter®-LIPROTEC-PEBR | Schlüter®-LIPROTEC-EBR

A vezérlés műszaki paraméterei

	LT PEBR 1	LT PEBR 4	LT EBR 1	LT EBR 4
Kivitel	EASY	EASY	PRO	PRO
Átviteli szabványos vevőkészülék/távvezérlő	Bluetooth-/rádiós	Bluetooth-/rádiós	Bluetooth-/rádiós	Bluetooth-/rádiós
LED-modulokkal való használat	fehér	RGB+F	–	–
LED szalagos használat	–	–	LT ES 11 – LT ES 61	LT ES 9
Max. hatótávolság	10 m	10 m	10 m	10 m
Bemenő feszültség	24 V, DC	24 V, DC	24 V, DC	24 V, DC
Max. teljes terhelés a LIPROTEC rendszerben	90 W	90 W	180 W	180 W
LED-sáv max. hossza	18 m	6 m	24 m	12 m
Védettségi fokozat	IP 63	IP 63	IP 63	IP 63
Környezeti hőmérséklet	–20 °C – +50 °C	–20 °C – +50 °C	–20 °C – +50 °C	–20 °C – +50 °C

ZONES vezérlés

Schlüter®-LIPROTEC-PEBZS | Schlüter®-LIPROTEC-EBZS

A ZONES indító készlet műszaki paraméterei

	LT PEB ZS 1	LT PEB ZS 4	LT PEB ZS 1/4	LT EB ZS 1	LT EB ZS 4	LT EB ZS 1/4
Kivitel	EASY	EASY	EASY	PRO	PRO	PRO
Átviteli szabvány	Bluetooth-Mesh	Bluetooth-Mesh	Bluetooth-Mesh	Bluetooth-Mesh	Bluetooth-Mesh	Bluetooth-Mesh
Max. hatótávolság	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Bemenő feszültség	24 V, DC	24 V, DC	24 V, DC	24 V, DC	24 V, DC	24 V, DC
Max. teljes terhelés a LIPROTEC rendszerben	2 x 90 W	2 x 90 W	2 x 90 W	2 x 180 W	2 x 180 W	2 x 180 W
LED-sáv max. hossza	2 x 18 m	2 x 6 m	fehér: 18 m, RGB+F: 6 m	2 x 24 m	2 x 12 m	fehér: 24 m, RGB+F: 12 m
Védettségi fokozat	IP 63	IP 63	IP 63	IP 63	IP 63	IP 63
Környezeti hőmérséklet	–20 °C – +50 °C	–20 °C – +50 °C	–20 °C – +50 °C	–20 °C – +50 °C	–20 °C – +50 °C	–20 °C – +50 °C

Schlüter®-LIPROTEC-PEBZR | Schlüter®-LIPROTEC-EBZR

A ZONES vevőkészülék műszaki paraméterei

	LT PEB ZR 1	LT PEB ZR 4	LT EB ZR 1	LT EB ZR 4
Kivitel	EASY	EASY	PRO	PRO
Átviteli szabvány	Bluetooth-Mesh	Bluetooth-Mesh	Bluetooth-Mesh	Bluetooth-Mesh
Max. hatótávolság	10 m	10 m	10 m	10 m
Bemenő feszültség	24 V, DC	24 V, DC	24 V, DC	24 V, DC
Max. teljes terhelés a LIPROTEC rendszerben	90 W	90 W	180 W	180 W
LED-sáv max. hossza	18 m	6 m	24 m	12 m
Védettségi fokozat	IP 63	IP 63	IP 63	IP 63
Környezeti hőmérséklet	–20 °C – +50 °C	–20 °C – +50 °C	–20 °C – +50 °C	–20 °C – +50 °C

CLASSIC/ZONES forgatható kapcsoló

Schlüter®-LIPROTEC-ERP | Schlüter®-LIPROTEC-ERPZ

A forgókapcsoló műszaki paraméterei

	LT ERP	LT ERPZ
Kivitel	CLASSIC	ZONES
Átviteli szabvány	Rádióhullám (433,92 MHz)	Bluetooth-Mesh
Max. hatótávolság	10 m	10 m
Akkumulátor típusa	CR2032	CR2032
Védettségi fokozat	IP 20	IP 20
Környezeti hőmérséklet	+10 °C – +50 °C	+10 °C – +50 °C


Tudnivaló:

A forgatható kapcsolót védeni kell a vízzel való közvetlen érintkezéstől.
Csak 55 x 55 mm-es lapos keretekkel kombinálható.





LIPROTEC-EASY-CLASSIC bekötési rajzok

LED-modul MF / SF




LED-modul RGB+F




LIPROTEC-EASY és -PRO-CLASSIC adapteres alkalmazását ábrázoló bekötési rajzok

LED-modul MF/SF



Tudnivaló: Az egymáshoz csatlakoztatható LED-modulok max. hossza a LIPROTEC-EASY rendszerben a plug & play adapter alkalmazásával: kábelkötegenként (A vagy B) 18 m az alkalmazásra kerülő hálózati tápegységtől függően.

LED-modul RGB+F




Tudnivaló: Az egymáshoz csatlakoztatható LED-modulok max. hossza a LIPROTEC-EASY rendszerben a plug & play adapter alkalmazásával: kábelkötegenként (A vagy B) 6 m az alkalmazásra kerülő hálózati tápegységtől függően.




LIPROTEC-PRO bekötési rajzok

Wago csatlakozók alkalmazása a PRO rendszerben



LIPROTEC-EASY-ZONES bekötési rajzok

LED-sávok MF / SF / RGB+F







Schlüter®-LIPROTEC alkalmazási területek











Általános szállítási és fizetési feltételek



Kizárólag az Általános Szállítási és Fizetési Feltételeink érvényesek, amelyeknek az aktuális verziója itt letölthető:
schlueter-systems.com/agb, vagy kérésre szívesen elküldjük Önnek.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc..
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Jelmagyarázat

Tulajdonságok



Csekély beépítési magasság



Plug & play-képes



Készletben kapható



A LED rövidíthető



IP X5 (vízsugár elleni védelem)



IP X7 (ideiglenes elmerülés elleni védelem)



Bluetooth-kompatibilis



Rádiókompatibilis

Csomagolási egységek

P = csomag (csom)

KV = doboz

PL = euro-raklap (pal)

db = darab

Méretek

H = magasság

L = hosszúság

B = szélesség

T = mélység

Innovációk

★ Új termék

Alkalmazási területek



Alkalmas a zuhanyozó falán történő használatra



Alkalmas beltéren, falon történő használatra



Alkalmas a mennyezeten történő használatra



Alkalmas egy helyiség belső sarkában történő használatra



Alkalmas egy helyiség külső sarkán történő használatra



Alkalmas a privát célokra használt területeken
lévő padlókon történő használatra




Alkalmas a lépcsőfokon történő használatra



Medencék körüli területeken történő használatra,
azonban víz alatt nem (klórral szembeni fokozott ellenálló képesség)



Fali alkalmazásra használható, épületen kívül



liprotec.com

i

Informatív

Mindenkinek, aki még többet szeretne tudni!

Sikerült fellelkesítenünk Önt a Schlüter-Systems fényprofiltechnikája iránt? Akkor most biztosan szeretne még többet megtudni. A leggyorsabban az interneten keresztül tájékozódhat. A **liprotec.com** weboldalon egy kattintással további információkhoz juthat.



A Schlüter-LIPROTEC beépítésére vonatkozó részletes műszaki információk és a cégünk garanciális feltételei a Műszaki Kézikönyvben, illetve a termékkel együtt kiszállított használati utasításában találhatók.

A Schlüter-Systems KG Általános Szállítási és Fizetési Feltételei érvényesek.

A jelen képes árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti.

Fenntartjuk magunknak a tévedés, a módosítás és a nyomtatási hiba jogát, valamint azon módosítások jogát, amelyek a termék-innovációt szolgálják, vagy a kiszállítás függvényében elkerülhetetlenek. Nyomdatechnikai okokból előfordulhatnak színeltérések a jelen árlistában szereplő képi megjelenítésekhez képest.



Schlüter-Systems KG 📍 Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

☎ +49 2371 971-0 📠 +49 2371 971-1112 ✉ export@schlueter.de 🌐 schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG 📍 Pagony u. 7/A | 1124 Budapest

☎ +36 1 412 0189 ✉ info@schlueter.hu 🌐 liprotec.com